

СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНп 81-05-08-2022

Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.8. Сметные нормы сборника 8 «Деревообрабатывающее оборудование» предназначены для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ по деревообрабатывающему оборудованию общего назначения.

1.8.1. Сметные нормы сборника 8 рассчитаны исходя из характеристик и сложности оборудования с учетом требований по производству и приемке работ, государственных и отраслевых стандартов, технических условий на изготовление и поставку оборудования и учитывают затраты труда на выполнение работ в период пуска оборудования на месте его эксплуатации, помимо регулировочных и других работ, производимых на предприятии – изготовителе оборудования.

1.8.2. Сметные нормы сборника 8 составлены исходя из следующих условий:

оборудование, подлежащее пуску и наладке, новое, не имеет конструктивных или иных дефектов, срок его хранения на складе не превышает нормативного времени, а в случае длительного или неправильного хранения предварительно проведены ревизия или восстановительный ремонт;

дефекты оборудования, выявленные в процессе наладочных работ, устраняются заказчиком;

работы проводятся в нормальных условиях труда и при положительной температуре окружающей среды.

1.8.3. В сметных нормах сборника 8 учтены затраты на выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, установленного нормативной и технической документацией, включая следующие основные этапы:

подготовительные работы – организационная и инженерная подготовка работ; изучение проектной и технической документации; проверка состояния смонтированного оборудования и его готовности к пуско-наладочным работам; участие в индивидуальных испытаниях оборудования, проводимых монтажными организациями; проверка состояния рабочих мест в соответствии с требованиями производства, правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; составление перечня обнаруженных дефектов, недоделок, нарушений и отклонений, выдача предложений и рекомендаций по их устранению; обеспечение рабочих мест инвентарем и вспомогательными техническими средствами, испытательной аппаратурой и приборами; проверка качества сырья, основных и вспомогательных материалов, наличия пара, энергии, воды; составление календарного графика и программы пусконаладочных работ;

наладка отдельных узлов и механизмов оборудования – проверка и очистка реагентами, промывка сжатым воздухом и газами систем, входящих в комплект оборудования; выверка рабочих частей оборудования на геометрическую точность; проверка работы механизмов резания, подачи, приемных механизмов, загрузочно-разгрузочных устройств; настройка передач движения; регулировка и настройка режущих, подающих, дозирующих устройств и механизмов, гидроприводов, пневматических устройств и др.;

пуск оборудования – проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах; проверка точек установки приборов для контроля за работой оборудования в соответствии с паспортными данными; обеспечение взаимосвязанной работы всех систем с устранением шума, вибрации, регулировкой синхронности, проверкой герметичности; пробный пуск оборудования по проектной схеме с системой обеспечения управления на холостом ходу и под нагрузкой; регулировка блокировок, защиты, сигнализации, автоматизации; технологическая регулировка оборудования в процессе пробного пуска; пуск оборудования под нагрузкой;

комплексное опробование оборудования – опробование оборудования, линий, установок вхолостую и на рабочих режимах с наладкой технологического процесса, обеспечением устойчивой работы оборудования и выпуска продукции, предусмотренной проектом, отвечающей требованиям стандартов или технических условий;

заключительные работы – разработка и выдача рекомендаций по эксплуатации оборудования и рациональному режиму работы; составление технического отчета.

1.8.4. В сметных нормах сборника 8 не учтены затраты на:

проведение пусконаладочных работ по электротехническим устройствам и системам автоматизации, определяемые по соответствующим ГЭСНп;

составление сметной и эксплуатационной документации (по поручению заказчика), определяемые в соответствии с условиями договора.

1.8.5. Нормы затрат труда сборника 8 разработаны с использованием метода определения категории сложности наладки деревообрабатывающих станков, машин и линий (с учетом ряда факторов – конструктивных, технологических, степени автоматизации и др.) и установления трудоемкости работ в расчете на условную единицу сложности наладки.

1.8.6. Сметные нормы сборника 8 разработаны исходя из состава звена исполнителей, приведенного в приложении 8.1.

1.8.7. При повторном выполнении пусконаладочных работ сметные нормы применяются с коэффициентом 0,5.

Под повторным выполнением пусконаладочных работ (до сдачи объекта в эксплуатацию) понимаются работы, вызванные изменением технологического процесса, режима работы оборудования в связи с частичным изменением проекта или вынужденной заменой оборудования.

1.8.8. При одновременном выполнении пусконаладочных работ на нескольких однотипных единицах оборудования (станках, машинах и т.п.) или нескольких однотипных линиях нормы принимаются с коэффициентами:

0,5 – по второй и последующим единицам оборудования;

0,7 – по второй и последующим линиям.

1.8.9. В случае, если проектом предусмотрена компоновка отдельных единиц оборудования в технологическую линию, не поставляемую комплектно, затраты труда на пусконаладочные работы по такой линии могут определяться суммированием норм затрат по оборудованию, включенному в линию, с коэффициентом 1,2.

1.8.10. При определении сметных затрат рекомендуется руководствоваться примерной структурой пусконаладочных работ, приведенной в приложении 8.2.

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

Раздел 1. СТАНКИ ОКОРОЧНЫЕ

Таблица ГЭСНп 08-01-001 Барабаны корообдирочные

Измеритель: **компл**

Барабан корообдирочный с загрузно-разгрузочными устройствами, тип:

08-01-001-01 КБ-100-01, КБС-425

08-01-001-02 VK

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-001-01	08-01-001-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		480	364
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	192	145,6
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	168	127,4
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	120	91

Таблица ГЭСНп 08-01-002 Станки окорочные

Измеритель: **шт**

Станок окорочный, тип:

08-01-002-01 ОК40-2

08-01-002-02 ОК63-2, ОК63Ф-2, УК-26МХ

08-01-002-03 ОК80-2, УК-26МХ1300, ЦЛС-112 оцилиндровочный, 20К40-1 двухроторный

08-01-002-04 20К63-1 двухроторный

08-01-002-05 УК600, УК-800

08-01-002-06 "Николсон"

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-002-01	08-01-002-02	08-01-002-03	08-01-002-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		63	89	110	132
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	25,2	35,6	44	52,8
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	22,05	31,15	38,5	46,2
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	15,75	22,25	27,5	33

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-002-05	08-01-002-06
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		180	22
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	72	8,8
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	63	7,7
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	45	5,5

Раздел 2. РАМЫ ЛЕСОПИЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСНп 08-01-007 Рамы лесопильные одноэтажные

Измеритель: **компл**

Рама лесопильная одноэтажная:

08-01-007-01 с механизированной тележкой и рольгангом, тип Р63-6

08-01-007-02 с механизированной тележкой и рольгангом, тип Р80-2

08-01-007-03 для коротких бревен, с конвейером, тип РК63-2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-007-01	08-01-007-02	08-01-007-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		232	278	179
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	92,8	111,2	71,6
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	81,2	97,3	62,65
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	58	69,5	44,75

Таблица ГЭСНп 08-01-008 Рамы лесопильные двухэтажные

Измеритель: **компл**

Рама лесопильная двухэтажная, тип:

08-01-008-01 2Р63-1 с манипулятором и рольгангом; 2Р63-2 с механизмом автоматического центрирования брусьев и рольгангом

08-01-008-02 2Р100-1 с загрузочной тележкой и рольгангом; 2Р100-2 с механизмом автоматического центрирования брусьев и рольгангом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-008-01	08-01-008-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		482	487
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	192,8	194,8
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	168,7	170,45
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	120,5	121,75

Таблица ГЭСНп 08-01-009 Рамы лесопильные тарные, передвижные, горизонтальные

Измеритель: шт

Рама лесопильная:

08-01-009-01 тарная, тип РТ-40

08-01-009-02 тарная, тип РТ-63

08-01-009-03 передвижная, тип РПМ-2; горизонтальная, тип РГ-130-2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-009-01	08-01-009-02	08-01-009-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		133	187	93
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	53,2	74,8	37,2
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	46,55	65,45	32,55
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	33,25	46,75	23,25

Раздел 3. СТАНКИ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ ДЛЯ БРЕВЕН

Таблица ГЭСНп 08-01-014 Станки ленточнопильные

Измеритель: шт

Станок ленточнопильный для бревен:

08-01-014-01 вертикальный, тип ЛБ-240

08-01-014-02 горизонтальный, тип ЛГ-190-1

08-01-014-03 горизонтальный, тип СКС-R

08-01-014-04 делительный, тип ЛД-125-2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-014-01	08-01-014-02	08-01-014-03	08-01-014-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		127	80	149	96
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	80,01	50,4	93,87	60,48
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	46,99	29,6	55,13	35,52

Раздел 4. СТАНКИ КРУГЛОПИЛЬНЫЕ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ БРЕВЕН И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Таблица ГЭСНп 08-01-020 Станки продольно-распиловочные

Измеритель: шт (норма 08-01-020-01); компл (нормы 08-01-020-02, 08-01-020-03)

Станок продольно-распиловочный для распиловки бревен и пиломатериалов:

08-01-020-01 однопильный, тип ЦДТ6-4

08-01-020-02 с манипулятором и рольгангом двенадцатипильный, тип Ц12Д-1М

08-01-020-03 с манипулятором и рольгангом восьмипильный, тип Ц8Д-8М

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-020-01	08-01-020-02	08-01-020-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		82	192	145
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	54,12	126,72	95,7
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	27,88	65,28	49,3

Таблица ГЭСНп 08-01-021 Станки круглопильные

Измеритель: шт

Станок круглопильный для распиловки бревен и пиломатериалов, тип:

08-01-021-01 Ц5Д-8 для обрезки и раскря пиломатериалов с реечно-отделительным устройством

08-01-021-02 Ц2Д-7А обрезной с механизированным разборщиком пачек и реечно-отделительным устройством

08-01-021-03 Ц2Д-1Ф фрезерно-обрезной

08-01-021-04 ЦР-4А ребровый

08-01-021-05 ЦКБ40-01 торцовочный

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-021-01	08-01-021-02	08-01-021-03	08-01-021-04	08-01-021-05
-------------	------------------------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		106	140	133	65	44
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	69,96	92,4	87,78	42,9	29,04
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	36,04	47,6	45,22	22,1	14,96

Раздел 5. МАШИНЫ РУБИТЕЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСНп 08-01-025 Машины рубительные

Измеритель: шт

Машина рубительная, тип:

08-01-025-01 МРН-150 (МРНП-150); R-R-8-3000; TP1020-1400 барабанная; RP-300
 08-01-025-02 МРН-100; RP-150
 08-01-025-03 МРН-50; МРГ-40Н; T1500SR
 08-01-025-04 МРНП-30Н; МРНП-10; МРНП-10-1
 08-01-025-05 МРГН-20Н; МРГ-20Н
 08-01-025-06 МРГС-5 передвижная

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-025-01	08-01-025-02	08-01-025-03	08-01-025-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		464	385	300	125
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	116	96,25	75	31,25
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	116	96,25	75	31,25
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	232	192,5	150	62,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-025-05	08-01-025-06
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		138	185
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	34,5	46,25
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	34,5	46,25
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	69	92,5

Таблица ГЭСНп 08-01-026 Мельницы молотковые, установки дробильные

Измеритель: компл

08-01-026-01 Мельница молотковая, тип ММ-01-1; ММ-02-1; ММ-03
 08-01-026-02 Установка дробильная с тросовым транспортером, тип ДУ-2А

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-026-01	08-01-026-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		108	130
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	27	32,5
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	27	32,5
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	54	65

Таблица ГЭСНп 08-01-027 Станки древокольные

Измеритель: компл (норма 08-01-027-01); шт (нормы 08-01-027-02, 08-01-027-03)

Станок древокольный, тип:

08-01-027-01 КЦ-8, цепной, с загрузочным устройством
 08-01-027-02 КГ-8А, гидравлический
 08-01-027-03 ГКУ-1, с удалением гнили

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-027-01	08-01-027-02	08-01-027-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		50	58	65
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	12,5	14,5	16,25
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	12,5	14,5	16,25
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	25	29	32,5

Таблица ГЭСНп 08-01-028 Станки древошерстные

Измеритель: шт

08-01-028-01 Станок древошерстный, тип СД-3М

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-028-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		58
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	14,5
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	14,5

3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	29
----------	---------------------	--------	----

Раздел 6. ЛИНИИ ДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Таблица ГЭСНп 08-01-033 Линии ленточнопильные

Измеритель: компл

Линия ленточнопильная для лесопильного производства, тип:

08-01-033-01 ЛБЛП25К-1

08-01-033-02 ЛБЛ150-1Б, для продольной распиловки бревен, с программным управлением

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-033-01	08-01-033-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		480	600
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	96	120
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	96	120
3-100-01	Техник I категории	чел.-ч	48	60
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	48	60
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	144	180
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	48	60

Таблица ГЭСНп 08-01-034 Линии агрегатной переработки бревен

Измеритель: компл

Линия агрегатной переработки бревен для лесопильного производства, тип:

08-01-034-01 ЛАПБ-2

08-01-034-02 ЛАПБ-3, с программным управлением

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-034-01	08-01-034-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		1 134	1 507
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	226,8	301,4
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	226,8	301,4
3-100-01	Техник I категории	чел.-ч	113,4	150,7
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	113,4	150,7
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	340,2	452,1
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	113,4	150,7

Таблица ГЭСНп 08-01-035 Линии фрезерно-пильные

Измеритель: компл

Линия фрезерно-пильная для лесопильного производства:

08-01-035-01 первого ряда для распиловки бревен, тип ЛФП-2

08-01-035-02 второго ряда для распиловки брусков, тип ЛФП-3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-035-01	08-01-035-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		815	920
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	163	184
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	163	184
3-100-01	Техник I категории	чел.-ч	81,5	92
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	81,5	92
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	244,5	276
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	81,5	92

Таблица ГЭСНп 08-01-036 Линии обрезки досок

Измеритель: компл

08-01-036-01 Линия обрезки досок для лесопильного производства, тип ЛОД-1П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-036-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		584
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	116,8
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	116,8
3-100-01	Техник I категории	чел.-ч	58,4
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	58,4
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	175,2
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	58,4

Таблица ГЭСНп 08-01-037 Линии торцовки сырых пиломатериалов**Измеритель:** компл

08-01-037-01 Линия торцовки сырых пиломатериалов для лесопильного производства, тип ЛТ-1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-037-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		552
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	110,4
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	110,4
3-100-01	Техник I категории	чел.-ч	55,2
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	55,2
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	165,6
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	55,2

Таблица ГЭСНп 08-01-038 Линии сортировки и пакетирования пиломатериалов**Измеритель:** компл

Линия сортировки и пакетирования пиломатериалов для лесопильного производства:

08-01-038-01 сырых по сечению, автоматическая, тип ЛССА-18Т

08-01-038-02 сырых по сечению, автоматическая, тип ЛССАФ-30Ф, с программным управлением (30 карманов)

08-01-038-03 сырых по сечению, тип ЛСП

08-01-038-04 сухих по сечению, тип ЛСП

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-038-01	08-01-038-02	08-01-038-03	08-01-038-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		1 510	1 850	3 300	2 460
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	302	370	660	492
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	302	370	660	492
3-100-01	Техник I категории	чел.-ч	151	185	330	246
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	151	185	330	246
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	453	555	990	738
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	151	185	330	246

Таблица ГЭСНп 08-01-039 Линии сортировки сырых пиломатериалов**Измеритель:** компл

08-01-039-01 Линия сортировки сырых пиломатериалов для лесопильного производства с накопителем для толстых досок, тип ЛСП-21 (21 сортировочное место)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-039-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		584
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	116,8
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	116,8
3-100-01	Техник I категории	чел.-ч	58,4
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	58,4
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	175,2
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	58,4

Таблица ГЭСНп 08-01-040 Линии формирования сушильных и транспортных пакетов**Измеритель:** компл

Линия формирования для лесопильного производства:

08-01-040-01 сушильных пакетов досок для искусственной и комбинированной сушки, тип ПФЛ 1,5-1 (ПФЛ-1)

08-01-040-02 транспортных пакетов, тип ПФЛ-2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-040-01	08-01-040-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		1 770	1 560
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	354	312
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	354	312
3-100-01	Техник I категории	чел.-ч	177	156
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	177	156
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	531	468
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	177	156

Таблица ГЭСНп 08-01-041 Агрегаты кромкообрезные**Измеритель:** компл

08-01-041-01 Агрегат кромкообрезной автоматический для лесопильного производства, тип АСУ-600

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-01-041-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		730
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	146
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	146
3-100-01	Техник I категории	чел.-ч	73
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	73
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	219
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	73

Отдел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ОТДЕЛКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ**Раздел 1. СТАНКИ КРУГЛОПИЛЬНЫЕ****Таблица ГЭСНп 08-02-001 Станки прирезные****Измеритель:** шт

Станок прирезной:

08-02-001-01 однопильный, тип ЦДК5-3

08-02-001-02 десятипильный, тип ЦМР-3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-001-01	08-02-001-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		63	89
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	41,58	58,74
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	21,42	30,26

Таблица ГЭСНп 08-02-002 Станки торцовочные и концевальные**Измеритель:** шт

08-02-002-01 Станок торцовочный, тип ЦПА40-2; ЦТ-40

08-02-002-02 Станок концевальный, тип Ц2К12Ф-1; Ц2К20Ф-1

08-02-002-03 Станок концевальный для обработки паркетной фрезы, тип ПАРК-10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-002-01	08-02-002-02	08-02-002-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		41	63	71
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	27,06	41,58	46,86
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	13,94	21,42	24,14

Таблица ГЭСНп 08-02-003 Станки форматно-обрезные**Измеритель:** шт

Станок форматно-обрезной:

08-02-003-01 одиннадцатипильный, тип ЦТМФ

08-02-003-02 тип ЦФ2М

08-02-003-03 четырехпильный, тип ЦТЧФ

08-02-003-04 для раскроя облицованных плит, тип ПРЛ20

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-003-01	08-02-003-02	08-02-003-03	08-02-003-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		328	118	133	112
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	216,48	77,88	87,78	73,92
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	111,52	40,12	45,22	38,08

Таблица ГЭСНп 08-02-004 Станки для продольного раскроя досок на заготовке**Измеритель:** шт

08-02-004-01 Станок для продольного раскроя досок на заготовке, с механической подачей, тип ЦА2А-1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-004-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		43
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	28,38
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	14,62

Таблица ГЭСНп 08-02-005 Станки автоматические кромкообрезные**Измеритель: шт**

08-02-005-01 Станок автоматический кромкообрезной, тип А-60

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-005-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		72
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	47,52
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	24,48

Раздел 2. СТАНКИ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТОЛЯРНЫЕ**Таблица ГЭСНп 08-02-010 Станки ленточнопильные столярные****Измеритель: шт**

08-02-010-01 Станок ленточнопильный столярный, тип ЛС80-6С; ажурнолобзиковый, тип АЖС-5М

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-010-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		15
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,45
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	5,55

Раздел 3. СТАНКИ СТРОГАЛЬНЫЕ**Таблица ГЭСНп 08-02-015 Станки фуговальные****Измеритель: шт**

Станок фуговальный:

08-02-015-01 односторонний, тип СФ6-1

08-02-015-02 двухсторонний, тип С2Ф4-1; DSZ A-40

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-015-01	08-02-015-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		31	53
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	14,26	24,38
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	16,74	28,62

Таблица ГЭСНп 08-02-016 Станки фуговально-калевочные и фуговально-рейсмусовые**Измеритель: шт**

08-02-016-01 Станок фуговально-калевочный

08-02-016-02 Станок фуговально-рейсмусовый

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-016-01	08-02-016-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		92	104
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	42,32	47,84
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	49,68	56,16

Таблица ГЭСНп 08-02-017 Станки рейсмусовые**Измеритель: шт**

Станок рейсмусовый:

08-02-017-01 односторонний, тип СР4-1

08-02-017-02 односторонний, тип RR-061; СР-12-3

08-02-017-03 односторонний, тип С2Р8-3

08-02-017-04 двухсторонний, тип С2Р12-3; DSNS

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-017-01	08-02-017-02	08-02-017-03	08-02-017-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		51	90	82	149
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,46	41,4	37,72	68,54
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	27,54	48,6	44,28	80,46

Таблица ГЭСНп 08-02-018 Станки строгальные четырехсторонние**Измеритель: шт**

Станок строгальный четырехсторонний:

08-02-018-01 тип С16-1А

08-02-018-02 фуговально-строгальный, тип С16Ф-1А; с дополнительной калевочной головкой, тип С16-2Н

08-02-018-03 для строжки погонажа, тип С25-3А; С25-4

08-02-018-04	для паркетной фрезы, тип ПАРК-9						
08-02-018-05	тип Н-10-05R "Рауте"; Н-15RT "Рауте"						
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-018-01	08-02-018-02	08-02-018-03	08-02-018-04	08-02-018-05
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		90	140	147	101	155
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	41,4	64,4	67,62	46,46	71,3
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	48,6	75,6	79,38	54,54	83,7

Раздел 4. СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ

Таблица ГЭСНп 08-02-023 Станки фрезерные одношпиндельные

Измеритель: шт

Станок фрезерный одношпиндельный:

08-02-023-01 с механической подачей и шипорезной кареткой, тип ФСШ-11; с верхним расположением шпинделя, тип
08-02-023-02 карусельный, тип ВФК-2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-023-01	08-02-023-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		38	45
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	7,6	9
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,6	9
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	22,8	27

Таблица ГЭСНп 08-02-024 Станки фрезерно-шлифовальные, -копировальные, -модельные, для обработки рельефных деталей

Измеритель: шт

Станок:

08-02-024-01 фрезерно-шлифовальный, тип Ф1К-2А; двухшпиндельный, тип Ф2КШ-3
08-02-024-02 фрезерно-копировальный карусельный, тип КР-1520
08-02-024-03 фрезерно-копировальный шестишпиндельный, тип Г6ФК
08-02-024-04 фрезерно-модельный, тип ФМ63; ФМС-1
08-02-024-05 фрезерно-модельный, тип ФМ25 средний
08-02-024-06 фрезерный четырехшпиндельный с ЧПУ для обработки рельефных деталей, тип В5ФКП

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-024-01	08-02-024-02	08-02-024-03	08-02-024-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		86	72	86	95
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	17,2	14,4	17,2	19
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	17,2	14,4	17,2	19
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	51,6	43,2	51,6	57

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-024-05	08-02-024-06
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		82	136
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	16,4	27,2
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	16,4	27,2
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	49,2	81,6

Раздел 5. СТАНКИ ШИПОРЕЗНЫЕ

Таблица ГЭСНп 08-02-030 Станки шипорезные рамные

Измеритель: шт

Станок шипорезный рамный:

08-02-030-01 односторонний, тип ШО10-5
08-02-030-02 односторонний, тип ШО16-5
08-02-030-03 двухсторонний, тип ШД10-9; ШД16-9; ТТ А-200
08-02-030-04 двухсторонний, тип ШДСТОП с программным управлением
08-02-030-05 двухсторонний, тип 2 TAS

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-030-01	08-02-030-02	08-02-030-03	08-02-030-04	08-02-030-05
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		41	52	98	121	127
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	8,2	10,4	19,6	24,2	25,4
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	8,2	10,4	19,6	24,2	25,4
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	24,6	31,2	58,8	72,6	76,2

Раздел 6. СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ И ДОЛБЕЖНЫЕ

Таблица ГЭСНп 08-02-035 Станки сверлильные и долбежные

Измеритель: шт

Станок:

08-02-035-01	сверлильно-пазовальный с наклонным столом, тип СВППГ-3; сверлильный автоматический, тип ДУРА-25
08-02-035-02	сверлильный многшпиндельный горизонтально-вертикальный с загрузочно-разгрузочным устройством, тип СГВП-1А
08-02-035-03	сверлильный многшпиндельный горизонтально-вертикальный с загрузочно-разгрузочным устройством, тип СГВП-1А, 01; СГВП-3 присадочный
08-02-035-04	сверлильный для заделки сучьев, тип СВСА-3
08-02-035-05	цепно-долбежный с автоподачей, тип ДЦА-4
08-02-035-06	сверлильно-присадочный, тип ДОВЕ/ВХ1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-035-01	08-02-035-02	08-02-035-03	08-02-035-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		40	106	80	54
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	8	21,2	16	10,8
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	8	21,2	16	10,8
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	24	63,6	48	32,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-035-05	08-02-035-06
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		50	97
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	10	19,4
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	10	19,4
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	30	58,2

Раздел 7. СТАНКИ ТОКАРНЫЕ

Таблица ГЭСНп 08-02-040 Станки токарные

Измеритель: шт

Станок токарный:

08-02-040-01	с автоподачей, тип ТС63
08-02-040-02	круглоколотный с загрузочно-разгрузочным устройством, тип КПА50-1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-040-01	08-02-040-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		41	51
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	8,2	10,2
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	8,2	10,2
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	24,6	30,6

Раздел 8. СТАНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСНп 08-02-045 Станки шлифовальные ленточные

Измеритель: шт

Станок шлифовальный:

08-02-045-01	трехленточный, тип ШЛПС-11
08-02-045-02	трехленточный, тип ШЛПС-12
08-02-045-03	ленточный автоматический, тип ХР/НК "Хампель"; ВА2 "Хесеманн"
08-02-045-04	двухленточный автоматический, тип ДВУ-1; ДВУ-2 "Хесеманн"

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-045-01	08-02-045-02	08-02-045-03	08-02-045-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		47	55	60	92
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,4	11	12	18,4
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	9,4	11	12	18,4
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	28,2	33	36	55,2

Таблица ГЭСНп 08-02-046 Станки шлифовальные

Измеритель: шт

Станок шлифовальный, тип:

08-02-046-01	Шл.3Ц12-3 трехцилиндровый
08-02-046-02	Шл ДБ-5 комбинированный; Шл.2В-2 для лакокрасочных покрытий

08-02-046-03	ЕР-3 "Пауль-Эрнст" вальцовый					
08-02-046-04	ТВО-64-2 "Раума-Репола" двухсторонний					
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-046-01	08-02-046-02	08-02-046-03	08-02-046-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		233	41	72	336
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	46,6	8,2	14,4	67,2
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	46,6	8,2	14,4	67,2
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	139,8	24,6	43,2	201,6

Таблица ГЭСНп 08-02-047 Автоматы шлифовальные

Измеритель: шт

Автомат шлифовальный, тип:

08-02-047-01	FGA4 "Хесеманн" для особо тонкой шлифовки
08-02-047-02	LAS2 промежуточный; LSA2 "Хесеманн" продольный
08-02-047-03	KS A2-B "Хесеманн"; KS A4 N "Хесеманн" перекрестного шлифования

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-047-01	08-02-047-02	08-02-047-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		72	57	67
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	14,4	11,4	13,4
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	14,4	11,4	13,4
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	43,2	34,2	40,2

Раздел 9. КЛЕИЛЬНОЕ И ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица ГЭСНп 08-02-052 Станки клеенаносящие

Измеритель: шт

08-02-052-01 Станок клеенаносящий с дозирующими роликами, тип KB9-1; KB14-1; KB18-1; DOVS-130

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-052-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		48
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	12
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	12
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	24

Таблица ГЭСНп 08-02-053 Прессы гидравлические

Измеритель: шт

Пресс гидравлический горячий, тип:

08-02-053-01	ДА7441 12-этажный
08-02-053-02	Д7443 11-этажный
08-02-053-03	Д7446 12-этажный
08-02-053-04	Д7247 20-этажный
08-02-053-05	ДО336А 12-этажный

Пресс гидравлический, тип:

08-02-053-06	ДА4436 10-этажный
08-02-053-07	ДА4438 20-этажный
08-02-053-08	DONN-50
08-02-053-09	П783 1-этажный

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-053-01	08-02-053-02	08-02-053-03	08-02-053-04	08-02-053-05
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		781	688	894	3 030	995
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	195,25	172	223,5	757,5	248,75
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	195,25	172	223,5	757,5	248,75
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	390,5	344	447	1 515	497,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-02-053-06	08-02-053-07	08-02-053-08	08-02-053-09
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		1 330	1 680	920	416
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	332,5	420	230	104
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	332,5	420	230	104
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	665	840	460	208

Отдел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Раздел 1. ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКОННЫХ БЛОКОВ

Таблица ГЭСНп 08-03-001 Линии раскроя досок

Измеритель: компл

Линия раскроя досок:

08-03-001-01 обрезных, тип ОК201С1

08-03-001-02 необрезных, тип ОК270С1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-001-01	08-03-001-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		560	802
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	117,6	168,42
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	117,6	168,42
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	324,8	465,16

Таблица ГЭСНп 08-03-002 Линии обработки брусков

Измеритель: компл

Линия:

08-03-002-01 сращивания брусков по длине, тип ОК202

08-03-002-02 профильной обработки и зашивки брусков, с программным управлением, тип ОК203

08-03-002-03 обработки брусков и сборки створок, тип ОК209

08-03-002-04 зашивки брусков коробок, обработки гнезд и установки фурнитуры, тип ОК205М

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-002-01	08-03-002-02	08-03-002-03	08-03-002-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		504	945	1 058	2 220
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	105,84	198,45	222,18	466,2
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	105,84	198,45	222,18	466,2
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	292,32	548,1	613,64	1 287,6

Таблица ГЭСНп 08-03-003 Линии изготовления раскладок и штапиков

Измеритель: компл

08-03-003-01 Линия изготовления раскладок и штапиков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-003-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		453
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	95,13
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	95,13
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	262,74

Таблица ГЭСНп 08-03-004 Линии сборки и спаривания коробок оконных блоков

Измеритель: компл

Линия:

08-03-004-01 сборки коробок оконных блоков с переплетами спаренными, тип ОК206С

08-03-004-02 сборки коробок оконных блоков с переплетами отдельными, тип ОК206Р

08-03-004-03 спаривания коробок оконных блоков, тип ОК224Р

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-004-01	08-03-004-02	08-03-004-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		450	520	550
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	94,5	109,2	115,5
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	94,5	109,2	115,5
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	261	301,6	319

Таблица ГЭСНп 08-03-005 Линии изготовления и обработки створок

Измеритель: компл

Линия:

08-03-005-01 изготовления внутренних створок, тип ОК213С1; наружных створок, тип ОК213С2; форточных створок, тип ОК213Р2

08-03-005-02 обработки створок по наружному контуру, тип ОК 511

08-03-005-03 обработки створок, тип 213 РЗ

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-005-01	08-03-005-02	08-03-005-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		2 270	705	987
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	476,7	148,05	207,27
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	476,7	148,05	207,27
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	1 316,6	408,9	572,46

Таблица ГЭСНп 08-03-006 Линии обработки и установки фурнитуры на створках оконных блоков**Измеритель:** компл

08-03-006-01 Линия обработки гнезд и установки фурнитуры на створках оконных блоков с переплетами: раздельными, тип ОК212Р; спаренными, тип ОК212С

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-006-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		1 440
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	302,4
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	302,4
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	835,2

Таблица ГЭСНп 08-03-007 Линии и участки отделки оконных блоков**Измеритель:** компл

08-03-007-01 Линия отделки оконных блоков, тип ОК215

08-03-007-02 Участок отделки и сборки оконных блоков, тип ОК217

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-007-01	08-03-007-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		1 700	806
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	357	169,26
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	357	169,26
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	986	467,48

Раздел 2. ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ**Таблица ГЭСНп 08-03-011 Линии сращивания брусков****Измеритель:** компл

08-03-011-01 Линия сращивания брусков по длине, тип ДВ202

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-011-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		798
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	167,58
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	167,58
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	462,84

Таблица ГЭСНп 08-03-012 Участки изготовления погонажных деталей (наличников)**Измеритель:** компл

08-03-012-01 Участок изготовления погонажных деталей (наличников), тип ДВ210-1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-012-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		1 146
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	240,66
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	240,66
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	664,68

Таблица ГЭСНп 08-03-013 Линии зашивки и установки приборов в бруски коробок дверных**Измеритель:** компл

08-03-013-01 Линия зашивки и установки приборов в бруски коробок дверных блоков, тип ДВ205А

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-013-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		580
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	121,8
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	121,8
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	336,4

Таблица ГЭСНп 08-03-014 Линии сборки коробок дверных блоков и дверных полотен**Измеритель:** компл

Линия сборки:

08-03-014-01 коробка дверных блоков, тип ДВ206

08-03-014-02 дверных полотен, тип ДВ215

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-014-01	08-03-014-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		222	1 289
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	46,62	270,69
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	46,62	270,69
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	128,76	747,62

Таблица ГЭСНп 08-03-015 Линии обработки, облицовки кромок и дверных полотен**Измеритель:** компл

Линия:

08-03-015-01 обработки кромок дверных полотен, тип ДВ219

08-03-015-02 облицовки дверных полотен, тип ДВ216

08-03-015-03 облицовки кромок дверных полотен, тип ДВ218

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-015-01	08-03-015-02	08-03-015-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		747	924	588
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	156,87	194,04	123,48
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	156,87	194,04	123,48
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	433,26	535,92	341,04

Таблица ГЭСНп 08-03-016 Участки калибрования, шлифования дверных полотен, изготовления щитов реечного заполнителя**Измеритель:** компл

Участок:

08-03-016-01 калибрования дверных полотен, тип ДВ528

08-03-016-02 шлифования дверных полотен, тип ДВ529

08-03-016-03 изготовления щитов реечного заполнителя, тип ДВ223

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-016-01	08-03-016-02	08-03-016-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		676	210	441
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	141,96	44,1	92,61
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	141,96	44,1	92,61
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	392,08	121,8	255,78

Таблица ГЭСНп 08-03-017 Линии обработки гнезд под приборы на дверных полотнах**Измеритель:** компл

08-03-017-01 Линия обработки гнезд под приборы на дверных полотнах, тип ДВ220А

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-017-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		1 008
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	211,68
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	211,68
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	584,64

Таблица ГЭСНп 08-03-018 Линии изготовления сотового заполнителя**Измеритель:** компл

08-03-018-01 Линия изготовления сотового заполнителя, тип ДВ511

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-018-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		806
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	169,26
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	169,26
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	467,48

Раздел 3. ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАРКЕТА**Таблица ГЭСНп 08-03-023 Линии обработки, сборки и шлифования паркетных щитов**

Измеритель: компл

Линия:

08-03-023-01 обработки деталей и сборки щитов, тип П201

08-03-023-02 обработки паркетных щитов, тип П202

08-03-023-03 шлифования паркетных щитов, тип П203

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-023-01	08-03-023-02	08-03-023-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		790	420	138
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	165,9	88,2	28,98
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	165,9	88,2	28,98
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	458,2	243,6	80,04

Таблица ГЭСНп 08-03-024 Линии обработки реек и планок**Измеритель:** компл

Линия обработки:

08-03-024-01 реек, тип П701

08-03-024-02 планок, тип П702М

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-024-01	08-03-024-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		332	571
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	69,72	119,91
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	69,72	119,91
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	192,56	331,18

Таблица ГЭСНп 08-03-025 Линии сборки, обработки и отделки паркетных досок**Измеритель:** компл

Линия:

08-03-025-01 сборки паркетных досок, тип П705

08-03-025-02 механической обработки паркетных досок, тип П706

08-03-025-03 отделки паркетных досок, тип П708

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-025-01	08-03-025-02	08-03-025-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		525	1 050	1 090
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	110,25	220,5	228,9
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	110,25	220,5	228,9
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	304,5	609	632,2

Таблица ГЭСНп 08-03-026 Участки транспортировки и хранения планок**Измеритель:** компл

08-03-026-01 Участок транспортировки и хранения планок, тип П704М

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-03-026-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		961
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	201,81
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	201,81
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	557,38

Отдел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОСУШИЛЬНОЕ**Таблица ГЭСНп 08-04-001 Камеры лесосушильные непрерывного действия****Измеритель:** шт

Камера лесосушильная годовой производительностью в условном материале:

08-04-001-01 до 10000 м3

08-04-001-02 до 20000 м3

08-04-001-03 до 40000 м3

08-04-001-04 до 80000 м3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-04-001-01	08-04-001-02	08-04-001-03	08-04-001-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		541	616	748	840
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	108,2	123,2	149,6	168
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	97,38	110,88	134,64	151,2
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	119,02	135,52	164,56	184,8

3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	108,2	123,2	149,6	168
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	108,2	123,2	149,6	168

Таблица ГЭСНп 08-04-002 Камеры лесосушильные периодического действия**Измеритель: шт**

Камера лесосушильная периодического действия годовой производительностью в условном материале:

08-04-002-01	до 2000 м3
08-04-002-02	до 3000 м3
08-04-002-03	до 5000 м3
08-04-002-04	до 5500 м3
08-04-002-05	до 10000 м3
08-04-002-06	до 15000 м3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-04-002-01	08-04-002-02	08-04-002-03	08-04-002-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		462	448	469	531
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	92,4	89,6	93,8	106,2
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	83,16	80,64	84,42	95,58
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	101,64	98,56	103,18	116,82
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	92,4	89,6	93,8	106,2
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	92,4	89,6	93,8	106,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-04-002-05	08-04-002-06
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		617	633
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	123,4	126,6
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	111,06	113,94
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	135,74	139,26
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	123,4	126,6
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	123,4	126,6

Таблица ГЭСНп 08-04-003 Камеры для сушки лакокрасочных покрытий**Измеритель: шт**

08-04-003-01 Камера сушильная для сушки лакокрасочных покрытий, тип ДМ-20

08-04-003-02 Сушилка терморadiационная для сушки лакокрасочных покрытий, тип П-708-11/17; ДВ-522-03; ДВ-507-03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	08-04-003-01	08-04-003-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		764	340
2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	152,8	68
2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	137,52	61,2
3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	168,08	74,8
3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	152,8	68
3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	152,8	68

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 8.1

Квалификационный состав звена

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах					
	Инженер, категории			Техник I категории	Рабочий, разряд	
	I	II	III		5	4
08-01-001÷08-01-002, 08-01-007÷08-01-009	—	25	—	—	35	40
08-01-014, 08-02-010	—	37	—	—	—	63
08-01-020÷08-01-021, 08-02-001÷08-02-005	—	34	—	—	—	66
08-01-025÷08-01-028	50	—	—	—	25	25
08-02-015÷08-02-018	—	54	—	—	—	46
08-02-023÷08-02-024, 08-02-030, 08-02-035	60	-	—	—	20	20
08-02-040, 08-02-045÷08-02-047	—	60	—	—	20	20
08-02-052÷08-02-053	50	—	—	—	25	25
08-03-001÷08-03-007, 08-03-011÷08-03-018, 08-03-023÷08-03-026	—	58	—	—	21	21
08-04-001÷08-04-003	22	20	20	—	18	20
08-01-033÷08-01-041	10	30	10	10	20	20

Приложение 8.2

Структура пусконаладочных работ

Наименование этапа работ	Доля, %, в общих затратах
Подготовительные работы	10
Наладка отдельных узлов и механизмов оборудования	20
Пуск оборудования	30
Комплексное опробование оборудования	30
Заключительные работы	10
Итого	100