
СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр 81-02-57-2022

Сборник 57. Полы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.57.1. ГЭСНр сборника 57 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ГЭСНр сборника 57 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и устройстве полов, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.57.2. В ГЭСНр сборника 57 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.57.3. В ГЭСНр сборника 57 не учтены трудозатраты и ресурсы на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, которые определяются по ГЭСНр сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.57.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.57.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.57.3. Объем работ по разборке и смене лаг принимается по площади пола.

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 1. ПОЛЫ

Таблица ГЭСНр 57-01-001 Разборка оснований покрытия полов

Состав работ:

- Для нормы 57-01-001-01:
01. Разборка кирпичных столбиков под лаги.
Для нормы 57-01-001-02:
01. Разборка лаг.
Для нормы 57-01-001-03:
01. Разборка простильных полов.
Для нормы 57-01-001-04:
01. Разборка дощатых оснований щитового паркета.

Измеритель: 100 м2

Разборка оснований покрытия полов:

- 57-01-001-01 кирпичных столбиков под лаги
57-01-001-02 лаг из досок и брусков
57-01-001-03 простильных полов
57-01-001-04 дощатых оснований щитового паркета

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-001-01	57-01-001-02	57-01-001-03	57-01-001-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8,71	7,67	17,44	14,9
4	МАТЕРИАЛЫ					
	Строительный мусор	т	3,62	0,7	4,67	1,92

Таблица ГЭСНр 57-01-002 Разборка покрытий полов

Состав работ:

01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований.
02. Укладка на строительной площадке.

Измеритель: 100 м2

Разборка покрытий полов:

- 57-01-002-01 из линолеума и релина
57-01-002-02 из плиток поливинилхлоридных
57-01-002-03 из керамических плиток
57-01-002-04 цементных толщиной 150 мм
57-01-002-05 из древесностружечных плит в один слой
57-01-002-06 из древесностружечных плит в два слоя
57-01-002-07 из древесноволокнистых плит
57-01-002-08 из керамогранитных плит
57-01-002-09 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-002-01	57-01-002-02	57-01-002-03	57-01-002-04	57-01-002-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39	35,49			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			69,87	111,2	
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч					16,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,13	1,44	21	0,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	0,13	1,44	1,8	0,15
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч				19,2	
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч				38,4	
4	МАТЕРИАЛЫ						
	Строительный мусор	т	0,47	1,4	5,2	33	1,25

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-002-06	57-01-002-07	57-01-002-08	57-01-002-09
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	23,94	11,09		
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч			78,74	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				2,72
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,31	0,12	0,79	

3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,31	0,12	0,79	
4	МАТЕРИАЛЫ Строительный мусор	т	2,5	0,55	4,3	1,1

Таблица ГЭСНр 57-01-003 Разборка плитусов

Состав работ:

Для норм 57-01-003-01, 57-01-003-02:

01. Разборка плитусов.

Для нормы 57-01-003-03:

01. Разборка плитусов с очисткой годного материала и оснований.

02. Укладка годного материала на строительной площадке.

Измеритель: 100 м

Разборка плитусов:

57-01-003-01 деревянных и из пластмассовых материалов

57-01-003-02 цементных и из керамической плитки

57-01-003-03 керамогранитных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-003-01	57-01-003-02	57-01-003-03
1 1-100-20	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77	14,28	16,08
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч			0,014
4	МАТЕРИАЛЫ Строительный мусор	т	0,11	0,62	0,12

Таблица ГЭСНр 57-01-004 Смена и перестилка дощатых покрытий полов

Состав работ:

Для норм с 57-01-004-01 по 57-01-004-09:

01. Разборка полов с плитусами и вентиляционными решетками.

02. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок.

03. Острожка провесов.

Для нормы 57-01-004-10:

01. Выравнивание лаг с изготовлением прокладок.

Измеритель: 100 м²

57-01-004-01 Перестилка дощатых полов не крашенных

57-01-004-02 Добавлять к норме 57-01-004-01 при крашенных полах

57-01-004-03 Добавлять к норме 57-01-004-01 при площади пола до 5 м²

Смена дощатых полов с добавлением новых досок:

57-01-004-04 до 25%

57-01-004-05 до 50%

57-01-004-06 Добавлять к норме 57-01-004-04 при крашенных полах

57-01-004-07 Добавлять к норме 57-01-004-04 при площади пола до 5 м²

57-01-004-08 Добавлять к норме 57-01-004-05 при крашенных полах

57-01-004-09 Добавлять к норме 57-01-004-05 при площади пола до 5 м²

57-01-004-10 Выравнивание лаг с изготовлением прокладок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-004-01	57-01-004-02	57-01-004-03	57-01-004-04	57-01-004-05
1 1-100-30	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	121	11,8	59,3	125	146
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4			1,2	2,8
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3			0,9	1,9
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1			0,3	0,9
91.21.07-001	Машины для острожки деревянных полов	маш.-ч	5,69			5,69	5,69
4 01.7.15.06-0111	МАТЕРИАЛЫ Гвозди строительные	т	0,024			0,024	0,024
11.1.01.04-0024	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм	м ³	0,19			0,59	1,56

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-004-06	57-01-004-07	57-01-004-08	57-01-004-09	57-01-004-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						

1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12,1	61	13,8	69	8,4
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т					0,001
11.1.03.06-0074	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3					0,036

Таблица ГЭСНр 57-01-005 Ремонт дощатых покрытий

Состав работ:

Для нормы 57-01-005-01:

01. Расчистка щелей, заготовка реек с загонкой их в щели с прострожкой провесов вручную.

Для нормы 57-01-005-02:

01. Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и острожкой провесов вручную.

Для норм 57-01-005-03, 57-01-005-04:

01. Расчистка щелей.

02. Подгонка и вставка реек с креплением.

03. Разметка борозд, выпиливание борозды.

Измеритель: 100 м2 (норма 57-01-005-01); 100 м (нормы с 57-01-005-02 по 57-01-005-04)

57-01-005-01 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек

57-01-005-02 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте

Прорезка борозд для перегородок:

57-01-005-03 в дощатых полах

57-01-005-04 в паркетных полах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-005-01	57-01-005-02	57-01-005-03	57-01-005-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	45	58,6	31,5	65,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,94		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	0,7		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,24		
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001	0,003		
11.1.01.04-0024	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм	м3	0,1	0,46		

Таблица ГЭСНр 57-01-006 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

Состав работ:

Для норм с 57-01-006-01 по 57-01-006-04, с 57-01-006-08 по 57-01-006-11:

01. Подметание пола.

02. Утапливание шляпок гвоздей.

03. Острожка пола.

04. Уборка стружки.

Для нормы 57-01-006-05:

01. Подметание пола.

02. Острожка и циклевка пола.

03. Уборка стружки.

Для нормы 57-01-006-06:

01. Подметание пола.

02. Циклевка пола.

03. Уборка стружки.

Для нормы 57-01-006-07:

01. Подметание пола.

02. Смачивание водой.

03. Циклевка пола вручную.

Для нормы 57-01-006-12:

01. Подметание пола.

02. Шлифовка пола паркетно-шлифовальной машиной.

Измеритель: 100 м2

Острожка провесов дощатых покрытий площадью:

57-01-006-01 до 5 м2

57-01-006-02 свыше 5 м2

Острожка дощатых покрытий площадью:

57-01-006-03 до 5 м2

57-01-006-04 свыше 5 м2

57-01-006-05 Острожка и циклевка паркетных полов

57-01-006-06 Циклевка паркетных полов

57-01-006-07 Циклевка поверхности паркетных покрытий вручную

Острожка дощатых покрытий электрорубанком, площадь покрытия:

57-01-006-08

до 5 м2

57-01-006-09

свыше 5 м2

Острожка дощатых покрытий машиной паркетно-строгальной, площадь покрытия:

57-01-006-10

до 5 м2

57-01-006-11

свыше 5 м2

57-01-006-12

Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-006-01	57-01-006-02	57-01-006-03	57-01-006-04	57-01-006-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,6	9,7	60,3	40,2	47,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.21.07-001	Машины для острожки деревянных полов	маш.-ч			30,15	19,3	16,7
91.21.07-002	Машины паркетно-шлифовальные	маш.-ч					7,13
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,526	3,007			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2					15,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-006-06	57-01-006-07	57-01-006-08	57-01-006-09	57-01-006-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	36	31,5	49,25	35,18	
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч					25,73
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.21.07-001	Машины для острожки деревянных полов	маш.-ч					18,73
91.21.07-002	Машины паркетно-шлифовальные	маш.-ч	18				
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3		0,02			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	21,3				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-006-11	57-01-006-12
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	18,37	8,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.21.07-001	Машины для острожки деревянных полов	маш.-ч	12,37	
91.21.07-002	Машины паркетно-шлифовальные	маш.-ч		8,5
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2		0,67

Таблица ГЭСНр 57-01-007 Ремонт покрытий из штучного паркета**Состав работ:**

Для норм с 57-01-007-01 по 57-01-007-03:

01. Удаление негодных планок.

02. Очистка основания.

03. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой.

04. Прибивка гвоздями.

05. Острожка и циклевка вручную.

Для норм с 57-01-007-04 по 57-01-007-06:

01. Удаление негодных планок.

02. Очистка основания.

03. Укладка мастики с выравниванием.

04. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой.

05. Острожка и циклевка вручную.

Для норм с 57-01-007-07 по 57-01-007-09:

01. Удаление негодных планок.

02. Очистка основания.

03. Разогревание мастики и асфальта.

04. Укладка мастики и асфальта с выравниванием.

05. Укладка новых планок с пристройкой и пригонкой.

06. Острожка и циклевка вручную.

Измеритель: 100 мест

Ремонт покрытий из штучного паркета:

57-01-007-01

на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок

57-01-007-02

на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2

57-01-007-03

на гвоздях площадью в одном месте свыше 0,5 до 1 м2

57-01-007-04

на мастике площадью в одном месте до 5 планок

57-01-007-05

на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2

57-01-007-06 на мастике площадью в одном месте свыше 0,5 до 1 м²
 57-01-007-07 на асфальте площадью в одном месте до 5 планок
 57-01-007-08 на асфальте площадью в одном месте до 0,5 м²
 57-01-007-09 на асфальте площадью в одном месте свыше 0,5 до 1 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-007-01	57-01-007-02	57-01-007-03	57-01-007-04	57-01-007-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	34,99	114,46	176,19	35,16	109,59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,33	0,69	0,12	0,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,13	0,29	0,02	0,21
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,2	0,4	0,1	0,4
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,001	0,011	0,023		
11.1.01.13	Паркет штучный	м ²	6,1	40,8	82	5,61	40,8
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг				16,5	78,75
	Строительный мусор	т	0,14	0,94	1,89	0,072	0,66

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-007-06	57-01-007-07	57-01-007-08	57-01-007-09
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	177,19	50,05	162,28	240,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,22	0,08	0,7	1,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,42	0,08	0,7	1,41
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,8			
4	МАТЕРИАЛЫ					
04.2.01.01	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие) щебеночные и гравийные мелкозернистые	т		0,185	1,685	3,37
11.1.01.13	Паркет штучный	м ²	82	5,61	51	102
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	157,5			
	Строительный мусор	т	1,32	0,25	2,2	4,39

Таблица ГЭСНр 57-01-008 Смена простильных дощатых полов

Состав работ:

01. Разборка простильных полов с очисткой годных досок.
02. Устройство настила из досок по готовым опорам.
03. Пробивка досок гвоздями.

Измеритель: 100 м²

Смена простильных дощатых полов:

57-01-008-01 с добавлением новых досок до 25%
 57-01-008-02 с добавлением новых досок до 50%
 57-01-008-03 с полной сменой досок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-008-01	57-01-008-02	57-01-008-03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	42,62	44,66	62,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,49	1,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,19	0,47
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	0,7
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,013	0,013	0,013
11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м ³	0,63	1,68	4,2
	Строительный мусор	т	0,39	0,82	1,86

Таблица ГЭСНр 57-01-009 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

Состав работ:

01. Снятие отставших плиток.
02. Очистка основания.
03. Смазка основания мастикой.
04. Наклеивание плиток.

Измеритель: 100 шт

Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:

57-01-009-01 200х200 мм

57-01-009-02 300х300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-009-01	57-01-009-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	4,52	9,03
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.6.03.01-0011	Плитки из ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	4	9
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	1,81	4,08
	Строительный мусор	т	0,12	0,18

Таблица ГЭСНр 57-01-010 Заделка выбоин в полах**Состав работ:**

Для норм с 57-01-010-01 по 57-01-010-03:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.

02. Приготовление раствора (смеси).

03. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.

04. Железнение поверхности.

Для норм с 57-01-010-04 по 57-01-010-06:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.

02. Приготовление раствора (смеси).

03. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.

Для норм с 57-01-010-07 по 57-01-010-15:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.

02. Приготовление раствора (смеси).

03. Промазка кромок горячим битумом.

04. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифовкой вручную.

Измеритель: 100 мест

Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка:

57-01-010-01 до 0,25 м2

57-01-010-02 свыше 0,25 до 0,5 м2

57-01-010-03 свыше 0,5 до 1 м2

Заделка выбоин в мозаичных полах, площадь ремонтируемого участка:

57-01-010-04 до 0,25 м2

57-01-010-05 свыше 0,25 до 0,5 м2

57-01-010-06 свыше 0,5 до 1 м2

Заделка выбоин в асфальтовых полах, толщиной слоя 25 мм, площадь ремонтируемого участка:

57-01-010-07 до 0,25 м2

57-01-010-08 свыше 0,25 до 0,5 м2

57-01-010-09 свыше 0,5 до 1 м2

Заделка выбоин в полах ксилолитовых площадью ремонтируемого участка:

57-01-010-10 до 0,25 м2

57-01-010-11 свыше 0,25 до 0,5 м2

57-01-010-12 свыше 0,5 до 1 м2

Заделка выбоин в асфальтовых полах, толщиной слоя 40 мм, площадь ремонтируемого участка:

57-01-010-13 до 0,25 м2

57-01-010-14 свыше 0,25 до 0,5 м2

57-01-010-15 свыше 0,5 до 1 м2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-010-01	57-01-010-02	57-01-010-03	57-01-010-04	57-01-010-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	40,73	69,35	124,23	108,03	184,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,68	1,38	0,51	1,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	0,32	0,68	1,38	0,51	1,23
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,32	0,68	1,38	0,51	1,23
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,05	0,07	0,1	0,05	0,07
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,01	0,02	0,045		
04.3.01.06	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3				0,31	0,71

04.3.01.09	Раствор цементный Строительный мусор	м3 т	0,31 0,3	0,71 0,7	1,5 1,48	0,31 0,51	0,71 1,19
------------	---	---------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-010-06	57-01-010-07	57-01-010-08	57-01-010-09	57-01-010-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	372,18				
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч		28,74	51,21	90,45	
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч					36,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,53	0,16	0,38	0,84	1,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч					0,89
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	2,53	0,16	0,38	0,84	0,17
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,53	0,16	0,38	0,84	0,17
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.2.01.02-0042	Битум нефтяной строительный кровельный БНК-90/30	т		0,002	0,005	0,01	
01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг					230
01.3.05.20-0002	Магний технический хлористый (бишофит)	т					0,011
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1				
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3					0,35
04.2.04.01	Смеси асфальтобетонные	т		0,83	1,93	4,1	
04.3.01.06	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	1,53				
04.3.01.09	Раствор цементный	м3	1,53				
14.5.07.04-0301	Краска сухая для внутренних работ	т					0,012
17.4.05.08-0003	Порошок магнезитовый каустический марки ПМК-87	т					0,2
	Строительный мусор	т	2,54	0,26	0,61	1,28	0,11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-010-11	57-01-010-12	57-01-010-13	57-01-010-14	57-01-010-15
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	78,45	136,8			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			37,98	79,93	163,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,64	5,42	0,53	1,25	2,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	2,17	4,44			
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч			0,53	1,25	2,68
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	0,47	0,98			
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,47	0,98	1,06	2,5	5,36
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.2.01.02-0042	Битум нефтяной строительный кровельный БНК-90/30	т			0,002	0,005	0,01
01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг	470	1 010			
01.3.05.20-0002	Магний технический хлористый (бишофит)	т	0,026	0,056			
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3	0,8	1,75			
04.2.04.01	Смеси асфальтобетонные холодные	т			1,301	3,035	6,503
14.5.07.04-0301	Краска сухая для внутренних работ	т	0,028	0,06			
17.4.05.08	Порошки магнезитовые каустические	т	0,47	1,01			
	Строительный мусор	т	0,026	0,056	0,42	0,99	2,08

Таблица ГЭСНр 57-01-011 Устройство оснований под покрытие пола

Состав работ:

Для норм 57-01-011-01, 57-01-011-02:

01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Укладка плит.

Для норм с 57-01-011-03 по 57-01-011-06:

01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.

03. Нанесение мастики.
 04. Укладка плит.
 05. Очистка швов от мастики.
 Для нормы 57-01-011-07:
 01. Подготовка основания.
 02. Разметка и заготовка материалов.
 03. Устройство обрешетки из досок.
 04. Острожка провесов вручную.
 Для нормы 57-01-011-08:
 01. Подготовка основания.
 02. Разметка и заготовка материалов.
 03. Устройство обрешетки из досок.

Измеритель: 100 м2

Устройство оснований под покрытие пола:

- 57-01-011-01 из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2
 57-01-011-02 из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2
 57-01-011-03 из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2
 57-01-011-04 из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м2
 57-01-011-05 из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2
 57-01-011-06 из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2

Устройство обрешетки из досок под паркет:

- 57-01-011-07 щитовой
 57-01-011-08 штучный

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-011-01	57-01-011-02	57-01-011-03	57-01-011-04	57-01-011-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	26,03	22,64		26,04	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч			30,56		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч					46,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,42	0,42	0,25	0,25	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,28	0,28	0,13	0,13	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	0,14	0,12	0,12	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ						
11.2.08.02-0010	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые Т-С, группа А, толщина 5 мм	1000 м2	0,204	0,204	0,102	0,102	
11.2.09.02-0003	Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 15-17 мм	100 м2					1,02
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг			133	133	133

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-011-06	57-01-011-07	57-01-011-08
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	38,12		
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч		47,24	
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч			25,99
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0,4	0,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,27	0,53
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,13	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т		0,004	0,0125
11.1.03.05-0064	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II	м3		1,42	2,88
11.2.09.02-0003	Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 15-17 мм	100 м2		1,02	
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	133		

Таблица ГЭСНр 57-01-012 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

Состав работ:

- Для нормы 57-01-012-01:
 01. Подготовка основания.
 02. Укладка паркетной планки на гвоздях.
 03. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания.

Для нормы 57-01-012-02:
 01. Подготовка основания.
 02. Укладка доски на гвоздях.
 03. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания.

Измеритель: 100 м2

Устройство паркетного покрытия:

57-01-012-01 из штучного паркета без жилок на гвоздях
 57-01-012-02 из паркетных досок на гвоздях

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-012-01	57-01-012-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	142,78	96,07
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч	0,2	0,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.02.01-0002	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	0,012	0,012
01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0136	0,003
11.1.01.05	Доски паркетные	м2		102
11.1.01.13	Паркет штучный	м2	102	

Таблица ГЭСНр 57-01-013 Смена вентиляционных половых решеток

Состав работ:

01. Снятие вентиляционных половых решеток с расчисткой места.
 02. Установка и укрепление новых решеток.

Измеритель: 100 шт

57-01-013-01 Смена вентиляционных половых решеток

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-013-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	28,71
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	т	0,0004
19.2.03.05	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт	100

Таблица ГЭСНр 57-01-014 Ремонт полов из щитового паркета

Состав работ:

Для нормы 57-01-014-01:
 01. Снятие старых квадр.
 02. Очистка основания и углубление его при надобности.
 03. Укладка квадр на клею.
 04. Острожка и циклевка паркетных полов.
 Для нормы 57-01-014-02:
 01. Снятие паркетных полов с плинтусами и очистка основания.
 02. Укладка вновь паркетных щитов с выверкой и пришивкой гвоздями.
 03. Заделка стыков соединений квадрами.
 04. Настилка добора и фриза с прострожкой провесов.
 05. Установка плинтусов.
 06. Острожка и циклевка паркетных полов.
 Для нормы 57-01-014-03:
 01. Снятие квадр и негодных филенок.
 02. Установка новых филенок с прокладкой квадр и добавлением новых.
 03. Острожка и циклевка паркетных полов.

Измеритель: 100 м2 (нормы 57-01-014-01, 57-01-014-02); 100 шт (норма 57-01-014-03)

Ремонт полов из щитового паркета:

57-01-014-01 смена квадр
 57-01-014-02 перестилка обрешетки
 57-01-014-03 Ремонт филенок паркетных щитов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-014-01	57-01-014-02	57-01-014-03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	583,5		
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч		206,1	
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч			701,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3	0,82	0,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота	маш.-ч	0,1	0,42	0,21

91.14.02-001	подъема 45 м	маш.-ч	0,2	0,4	0,1
91.21.07-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	11,06	11,06	11,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,043	0,013	0,086
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,63	0,399	0,364
01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,001	0,034	0,001
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	12,3	12,3	12,3
11.1.01.14-0014	Плинтус для полов из древесины, сечение 19х54 мм	м		73	
11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3		0,8	0,2
11.2.10.02	Щиты паркетные	м2	102	102	49
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	8,7	2,6	17,2
	Строительный мусор	т	3,54	1,67	

Таблица ГЭСНр 57-01-015 Смена керамических плиток в полах

Состав работ:

Для норм с 57-01-015-01 по 57-01-015-04:

01. Вырубка старых поврежденных плиток вручную с расчисткой мест.

02. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.

Для норм 57-01-015-05, 57-01-015-06:

01. Вырубка старых поврежденных плиток и раствора.

02. Срубка раствора с кромок соседних плиток и очистка вырубленных мест.

03. Подгонка плиток по месту.

04. Приготовление раствора.

05. Укладка плиток на клей.

06. Затирка швов.

07. Протирка поверхности облицовки.

Измеритель: 100 шт

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:

57-01-015-01 до 10 шт.

57-01-015-02 более 10 шт.

Смена метлахских плиток в полах:

57-01-015-03 до 10 шт.

57-01-015-04 более 10 шт.

Смена керамогранитных плит:

57-01-015-05 до 3 шт.

57-01-015-06 до 6 шт.

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-015-01	57-01-015-02	57-01-015-03	57-01-015-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	10,25	6,15	13,88	9,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,2	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,05	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,05	0,05	0,05	0,05
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,01	0,01	0,02	0,02
06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, однотонная, толщина 11 мм	м2	П	П	П	П
	Строительный мусор	т	0,03	0,03	0,07	0,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-015-05	57-01-015-06
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	13,06	7,97
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч	0,071	0,071
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,071	0,071
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01	0,01
04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,002	0,002
06.2.05.03-0011	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм	м2	П	П
14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,0144	0,0144
	Строительный мусор	т	0,1	0,1

Таблица ГЭСНр 57-01-016 Ремонт покрытий из резиновых материалов на мастике**Состав работ:**

01. Обрезка покрытия по контуру.
02. Снятие старого покрытия.
03. Очистка основания.
04. Нарезка нового материала.
05. Прирезка заготовок к месту укладки.
06. Наклеивание нового материала с разравниванием и притиркой поверхности.

Измеритель: 100 м2

Ремонт покрытий при площади ремонта:

57-01-016-01	до 0,5 м2
57-01-016-02	свыше 0,5 до 1 м2
57-01-016-03	свыше 1 до 5 м2
57-01-016-04	свыше 5 до 10 м2
57-01-016-05	свыше 10 до 20 м2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-016-01	57-01-016-02	57-01-016-03	57-01-016-04	57-01-016-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	108,21	94,56	78,81	67,26	57,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.6.03.04	Линолеум резиновый	м2	102	102	102	102	102
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	51	51	51	51	51
	Строительный мусор	т	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Таблица ГЭСНр 57-01-017 Ремонт топпинговых покрытий площадью более 1 м2**Состав работ:**

01. Нанесение разметки на ремонтируемые участки.
02. Нарезка швов.
03. Вырубка и расчистка поврежденных мест.
04. Заделка выбоин с грунтовкой, нанесением топпинга, разравниванием вручную грунтовок.
05. Нанесение пропитки по бетону.

Измеритель: м2

57-01-017-01 Ремонт топпинговых покрытий площадью более 1 м2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-017-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.21.10-001	Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных	маш.-ч	0,11
91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,07
04.3.02.09-0828	Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный	кг	5,15
14.2.06.08-0021	Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания и ухода за свежесделанным бетоном	кг	0,13
14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	0,36

Таблица ГЭСНр 57-01-018 Ремонт покрытий из синтетических материалов на мастике**Состав работ:**

01. Обрезка покрытия по контуру.
02. Снятие старого покрытия.
03. Очистка основания.
04. Нарезка нового материала.
05. Приготовление мастики.
06. Прирезка заготовок к месту укладки.
07. Наклеивание нового материала с разравниванием и притиркой поверхности.

Измеритель: 100 м2

Ремонт покрытий из линолеума при площади ремонта до:

57-01-018-01	0,5 м2
57-01-018-02	свыше 0,5 до 1 м2

57-01-018-03	свыше 1 до 5 м2						
57-01-018-04	свыше 5 до 10 м2						
57-01-018-05	свыше 10 до 20 м2						
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-018-01	57-01-018-02	57-01-018-03	57-01-018-04	57-01-018-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	88,26	75,66	63,06	50,61	45,26
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.6.03.04	Линолеум	м2	102	102	102	102	102
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	51	51	51	51	51
	Строительный мусор	т	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Таблица ГЭСНр 57-01-019 Частичный ремонт гидроизоляции на балконах

Состав работ:

Для норм 57-01-019-01, 57-01-019-02:

01. Разборка цементной гидроизоляции.

02. Подготовка отдельных мест.

03. Приготовление раствора.

04. Нанесение гидроизоляции.

Для норм 57-01-019-03, 57-01-019-04:

01. Разборка цементной гидроизоляции.

02. Подготовка отдельных мест.

03. Армирование поверхности металлической сеткой.

04. Приготовление раствора.

05. Нанесение гидроизоляции.

Измеритель: 100 м2

Частичный ремонт гидроизоляции площадь до 1 м2 на балконах (при площади балкона до 5 м2) раствором на напрягающем цементе без установки отливов, при ремонте пола:

57-01-019-01 вручную

57-01-019-02 перфоратором

Частичный ремонт гидроизоляции на балконах (при площади балкона до 5 м2) с армированием металлической сеткой, с применением раствора на напрягающем цементе без установки отливов:

57-01-019-03 вручную

57-01-019-04 перфоратором

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-01-019-01	57-01-019-02	57-01-019-03	57-01-019-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	262,86			
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч		229,9		
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч			266,14	
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч				234,34
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6	6	6	6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2	2	2	2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6	6	6	6
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.2.03.03-0041	Мастика битумная герметизирующая	т			0,13	0,13
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,88	0,88	0,88	0,88
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	5,65	5,65	5,68	5,68
08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2			115,67	115,67
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2			153,13	153,13
	Строительный мусор	т	5,85	5,85	5,85	5,85