

СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр 81-02-61-2022

Сборник 61. Штукатурные работы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.61.1. ГЭСНр сборника 61 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ГЭСНр сборника 61 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте штукатурки, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.61.2. В ГЭСНр сборника 61 расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.61.3. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ (при обосновании необходимости в проекте) учитывается дополнительно.

1.61.4. В ГЭСНр сборника 61 расход ресурсов рассчитан исходя из условий производства их в помещениях площадью пола более 5 м²; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м² расход ресурсов определяется по этим же нормам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда рабочих-строителей.

1.61.5. В ГЭСНр сборника 61 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.61.6. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3) определяются по соответствующим нормам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.61.7. Нормами, предусматривающими производство работ с наружных подвесных люлек, учтено их перемещение по вертикали. Установка и передвижка люлек по горизонтали учитываются дополнительно по сборнику ГЭСНр 69 «Прочие ремонтно-строительные работы». Количество установок и передвижек определяется на основании проектной и(или) иной технической документации.

1.61.8. Расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки прямков, независимо от ремонтируемой площади, определяется как на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м².

1.61.9. При выполнении работ по оштукатуриванию фасадов с земли затраты на эксплуатацию электрических лебедок из соответствующих норм исключаются.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.61.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.61.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен определяется за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.61.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий – 1,6; для кессонных потолков – 1,75.

2.61.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.61.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.61.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.61.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.61.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 1. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

Таблица ГЭСНр 61-01-001 **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания**

Состав работ:

Для норм с 61-01-001-01 по 61-01-001-02, с 61-01-001-05 по 61-01-001-06:

01. Нанесение раствора вручную с затиркой.

02. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Для норм с 61-01-001-03 по 61-01-001-04, с 61-01-001-07 по 61-01-001-08:

01. Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА.

02. Грунтовка поверхности.

03. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси 50% дисперсии ПВА.

04. Нанесение раствора вручную с затиркой.

05. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Для норм с 61-01-001-09 по 61-01-001-12:

01. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей.

02. Расшивка трещин.

03. Подмазывание трещин и выбоин.

04. Огрунтовка поверхностей.

05. Нанесение раствора вручную с затиркой.

06. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Измеритель: 100 м2

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-01-001-01 до 5 мм

61-01-001-02 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:

61-01-001-03 до 5 мм

61-01-001-04 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-01-001-05 до 5 мм

61-01-001-06 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:

61-01-001-07 до 5 мм

61-01-001-08 до 10 мм

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

61-01-001-09 стен

61-01-001-10 потолков

61-01-001-11 оконных и дверных откосов плоских

61-01-001-12 оконных и дверных откосов криволинейных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-001-01	61-01-001-02	61-01-001-03	61-01-001-04	61-01-001-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	29,58	42,37			
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч			35,73	50,4	
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч					37,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,64	0,29	0,58	0,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,32	0,64	0,29	0,58	0,34
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.07.04-0004	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т			0,0253	0,0506	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,53	1,06			0,56
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т			0,876	1,752	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-001-06	61-01-001-07	61-01-001-08	61-01-001-09	61-01-001-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	48,23				
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч		44,41	57,25		
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч				35,83	42,01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,3	0,61	0,94	0,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						

91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч				0,02	0,02
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67	0,3	0,61	0,21	0,22
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч				0,71	0,75
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35	0,513	0,543
01.7.07.04-0004	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т		0,0266	0,0532		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	1,12				
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т				0,855	0,907
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т		0,924	1,848		
14.4.01.02	Грунтовка	т				П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-001-11	61-01-001-12
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	87	95,24
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,34	1,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	0,02
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	0,3
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,743	0,743
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	1,235	1,235
14.4.01.02	Грунтовка	т	П	П

Таблица ГЭСНр 61-01-002 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхностей насечкой вручную.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

61-01-002-01	до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
61-01-002-02	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-002-01
61-01-002-03	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
61-01-002-04	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-002-03
61-01-002-05	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
61-01-002-06	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме к 61-01-002-05

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

61-01-002-07	до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
61-01-002-08	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-002-07
61-01-002-09	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
61-01-002-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-002-09
61-01-002-11	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
61-01-002-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-002-11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-002-01	61-01-002-02	61-01-002-03	61-01-002-04	61-01-002-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	203,07	29,21	146,07	20,66	129,92
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,35		0,35
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2
	Строительный мусор	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-002-06	61-01-002-07	61-01-002-08	61-01-002-09	61-01-002-10
1 1-100-33	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	18,76	226,6	32,58	157,1	22,13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34
4 01.7.03.01-0001 04.3.01.07-0025 04.3.01.12-0111	МАТЕРИАЛЫ Вода Раствор штукатурный, известковый, М100 Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 Строительный мусор	м3 м3 м3 т	1,1 1,69	0,35 2,2 3,38	 1,1	0,35 2,2 3,38	 1,1 1,69

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-002-11	61-01-002-12
1 1-100-33	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	142,65	20,33
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,34
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч	0,67	0,34
4 01.7.03.01-0001 04.3.01.12-0111	МАТЕРИАЛЫ Вода Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 Строительный мусор	м3 м3 т	0,35 2,2 3,38	 1,1 1,69

Таблица ГЭСНр 61-01-003 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности с частичным устройством сетки.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

61-01-003-01	до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм
61-01-003-02	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-003-01
61-01-003-03	до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм
61-01-003-04	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-003-03
61-01-003-05	более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм
61-01-003-06	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-003-05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-003-01	61-01-003-02	61-01-003-03	61-01-003-04
1 1-100-32	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	220,92	35,01	161,33	23,05
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,78	0,34	0,78	0,34
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,78	0,34	0,78	0,34
4 01.7.03.01-0001 01.7.15.06-0064 03.1.01.01-0002 04.3.01.07-0025 08.1.02.17-0173	МАТЕРИАЛЫ Вода Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм Гипс строительный Г-3 Раствор штукатурный, известковый, М100 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5х5 мм Строительный мусор	м3 т т м3 м2 т	0,35 0,001 1,05 2 12 4,23	 0,25 0,8	0,35 0,001 1,05 2 12 4,23	 0,25 0,8 1,65

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-003-05	61-01-003-06
1 1-100-32	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	153,52	25,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,78	0,34
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч	0,78	0,34
4 01.7.03.01-0001 01.7.15.06-0064	МАТЕРИАЛЫ Вода Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	м3 т	0,35 0,001	

03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	1,05	0,25
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2	0,8
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм	м2	12	
	Строительный мусор	т	4,23	1,65

Таблица ГЭСНр 61-01-004 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами**Состав работ:**

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности насечкой вручную.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка поверхности штукатурки.

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

61-01-004-01	до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
61-01-004-02	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-004-01
61-01-004-03	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
61-01-004-04	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-004-03
61-01-004-05	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
61-01-004-06	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-004-05

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

61-01-004-07	до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
61-01-004-08	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-004-07
61-01-004-09	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
61-01-004-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-004-09
61-01-004-11	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
61-01-004-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-004-11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-004-01	61-01-004-02	61-01-004-03	61-01-004-04	61-01-004-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	227,7	39,35	195,75	33,35	148,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,35		0,35
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,31	1,16	2,31	1,16	2,31
	Строительный мусор	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-004-06	61-01-004-07	61-01-004-08	61-01-004-09	61-01-004-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	30,35	280,2	50,15	226,27	39,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3		0,35		0,35	
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,16				
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3		2,31	1,16	2,31	1,16
	Строительный мусор	т	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-004-11	61-01-004-12
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	175,2	35,15
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч	0,72	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,31	1,16
	Строительный мусор	т	3,38	1,69

Таблица ГЭСНр 61-01-005 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами**Состав работ:**

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности с частичным устройством сетки.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

61-01-005-01	до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм
61-01-005-02	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-005-01
61-01-005-03	до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм
61-01-005-04	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-005-03
61-01-005-05	более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм
61-01-005-06	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-005-05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-005-01	61-01-005-02	61-01-005-03	61-01-005-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	255,53	40,87	217,53	34,87
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0,001		0,001	
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	1,1	0,26	1,1	0,26
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,1	0,84	2,1	0,84
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм	м2	13		13	
	Строительный мусор	т	4,23	1,65	4,23	1,65

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-005-05	61-01-005-06
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	168,4	31,87
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч	0,72	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0,001	
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	1,1	0,26
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,1	0,84
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм	м2	13	
	Строительный мусор	т	4,23	1,65

Таблица ГЭСНр 61-01-006 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

Состав работ:

Для норм с 61-01-006-01 по 61-01-006-04, 61-01-006-06:

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности насечкой вручную.
03. Оштукатуривание отдельных мест.

Для нормы 61-01-006-05:

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой сетки.
03. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:

61-01-006-01	известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
61-01-006-02	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-006-01
61-01-006-03	цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
61-01-006-04	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-006-03

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:

61-01-006-05	толщиной слоя до 20 мм
61-01-006-06	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-01-006-05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-006-01	61-01-006-02	61-01-006-03	61-01-006-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	247,8	47,85	318,28	56,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,68	0,34	0,68	0,34

3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,68	0,34	0,68	0,34
4 01.7.03.01-0001 04.3.01.07-0025 04.3.01.12-0111	МАТЕРИАЛЫ Вода Раствор штукатурный, известковый, М100 Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 Строительный мусор	м3 м3 м3 т	0,35 2,2 4,84	1,1 2,42	0,35 2,2 4,84	1,1 2,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-006-05	61-01-006-06
1 1-100-36	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	282,6	47,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,78	0,39
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч	0,78	0,39
4 01.7.03.01-0001 01.7.15.06-0064 03.1.01.01-0002 04.3.01.07-0025 08.1.02.17-0173	МАТЕРИАЛЫ Вода Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм Гипс строительный Г-3 Раствор штукатурный, известковый, М100 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм Строительный мусор	м3 т т м3 м2 т	0,35 0,0013 1,05 2 13 5,49	0,25 0,8 2

Таблица ГЭСНр 61-01-007 Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Состав работ:

- Для норм 61-01-007-01, 61-01-007-02:
01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
Для норм 61-01-007-03, 61-01-007-04:
01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой сетки.
03. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-01-007-01 прямолинейных
61-01-007-02 криволинейных

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-01-007-03 прямолинейных
61-01-007-04 криволинейных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-007-01	61-01-007-02	61-01-007-03	61-01-007-04
1 1-100-34 1-100-36 1-100-34 1-100-36	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,4 Средний разряд работы 3,6 Средний разряд работы 3,4 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч чел.-ч чел.-ч чел.-ч	383,06	431,29	336,6	393,45
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,16	1,16	1,16	1,16
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16	1,16	1,16	1,16
4 01.7.03.01-0001 01.7.15.06-0064 03.1.01.01-0002 04.3.01.07-0025 04.3.01.12-0111 08.1.02.17-0173	МАТЕРИАЛЫ Вода Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм Гипс строительный Г-3 Раствор штукатурный, известковый, М100 Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм Строительный мусор	м3 т т м3 м3 м2 т	0,35 4,4 8,1	0,35 4,4 8,1	0,35 1,04 3,2 13 8,1	0,35 0,00134 1,04 3,2 13 8,1

Таблица ГЭСНр 61-01-008 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

Состав работ:

- Для норм с 61-01-008-01 по 61-01-008-04:
01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.

02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

Для норм с 61-01-008-05 по 61-01-008-08:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.

02. Подготовка поверхности с частичным устройством сетки.

03. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-01-008-01	горизонтальных длиной до 5 м
61-01-008-02	горизонтальных длиной до 10 м
61-01-008-03	вертикальных длиной до 5 м
61-01-008-04	вертикальных длиной до 10 м

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-01-008-05	горизонтальных длиной до 5 м
61-01-008-06	горизонтальных длиной до 10 м
61-01-008-07	вертикальных длиной до 5 м
61-01-008-08	вертикальных длиной до 10 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-008-01	61-01-008-02	61-01-008-03	61-01-008-04	61-01-008-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	560,1	497,1			
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			633,6	559,6	
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч					451,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т					0,0007
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3					4
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	5,5	5,5	5,5	5,5	
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм	м2					12
	Строительный мусор	т	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-008-06	61-01-008-07	61-01-008-08
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	399,1		
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч		514,6	441,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,62	1,62	1,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,62	1,62	1,62
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	2,5	2,5	2,5
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4	4	4
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм	м2	12	12	12
	Строительный мусор	т	11,3	11,3	11,3

Таблица ГЭСНр 61-01-009 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.

02. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: 100 м2

61-01-009-01 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-009-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	325,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,19

4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	3,85
	Строительный мусор	т	8,5

Таблица ГЭСНр 61-01-010 Ремонт облицовки из сухой штукатурки**Состав работ:**

Для нормы 61-01-010-01:

01. Снятие сухой штукатурки.

02. Заделка швов вставок гипсовым раствором.

Для нормы 61-01-010-02:

01. Устройство обрешетки с раскроем брусков и креплением гвоздями.

02. Заделка швов вставок гипсовым раствором.

Измеритель: 100 м2

61-01-010-01 Снятие сухой штукатурки

61-01-010-02 Устройство каркаса под облицовку стен из сухой штукатурки

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-01-010-01	61-01-010-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,7	
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч		9,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,74	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,37	
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч	0,37	0,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т		0,0016
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3		0,21
	Строительный мусор	т	1,4	

Раздел 2. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ**Таблица ГЭСНр 61-02-001 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов****Состав работ:**

Для норм с 61-02-001-01 по 61-02-001-04:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.

02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.

03. Оштукатуривание отдельных мест.

04. Очистка волосистой щеткой.

Для норм 61-02-001-05, 61-02-001-06:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.

02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.

03. Оштукатуривание отдельных мест.

04. Нанесение подготовительного слоя.

05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой.

06. Очистка волосистой щеткой.

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-02-001-01	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
61-02-001-02	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-01
61-02-001-03	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
61-02-001-04	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
61-02-001-05	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм
61-02-001-06	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-001-01	61-02-001-02	61-02-001-03	61-02-001-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	174	34	171,2	32,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71	0,36	0,71	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2	1,1	2,2	1,1
	Строительный мусор	т	4,81	2,42	4,84	2,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-001-05	61-02-001-06
1 1-100-35	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	300,5	260
3 91.06.03-060	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,03	1,03
4 01.7.03.01-0001	МАТЕРИАЛЫ Вода	м3	0,35	0,35
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3	0,66	0,66
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,64	2,64
	Строительный мусор	т	7,3	7,3

Таблица ГЭСНр 61-02-002 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц**Состав работ:**

Для норм с 61-02-002-01 по 61-02-002-04:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосистой щеткой.

Для норм 61-02-002-05, 61-02-002-06:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой.
06. Очистка волосистой щеткой.

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-02-002-01	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
61-02-002-02	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-002-01
61-02-002-03	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
61-02-002-04	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-002-03
61-02-002-05	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм
61-02-002-06	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-002-01	61-02-002-02	61-02-002-03	61-02-002-04
1 1-100-32	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	212	39,7	208,2	38,18
4 01.7.03.01-0001	МАТЕРИАЛЫ Вода	м3	0,35		0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2	1,1	2,2	1,1
	Строительный мусор	т	4,84	2,42	4,84	2,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-002-05	61-02-002-06
1 1-100-35	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	367,7	316,4
4 01.7.03.01-0001	МАТЕРИАЛЫ Вода	м3	0,35	0,35
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3	0,66	0,66
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,64	2,64
	Строительный мусор	т	7,3	7,3

Таблица ГЭСНр 61-02-003 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек и телескопических вышек**Состав работ:**

Для норм с 61-02-003-01 по 61-02-003-04, с 61-02-003-07 по 61-02-003-10:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосистой щеткой.

Для норм с 61-02-003-05 по 61-02-003-06, с 61-02-003-11 по 61-02-003-12:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой.
06. Очистка волосистой щеткой.

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

- 61-02-003-01 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
 61-02-003-02 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-003-01
 61-02-003-03 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
 61-02-003-04 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-003-03
 61-02-003-05 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм
 61-02-003-06 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм
- Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с телескопических вышек:
- 61-02-003-07 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
 61-02-003-08 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-003-07
 61-02-003-09 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
 61-02-003-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-003-09
 61-02-003-11 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм
 61-02-003-12 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-003-01	61-02-003-02	61-02-003-03	61-02-003-04	61-02-003-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	204	38,5	200,9	37,18	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч					354
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	68	12,8	66,9	12,6	118
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,35		0,35
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3					0,66
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2	1,1	2,2	1,1	2,64
	Строительный мусор	т	4,84	2,42	4,84	2,42	7,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-003-06	61-02-003-07	61-02-003-08	61-02-003-09	61-02-003-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	305				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч		204	38,5	200,9	37,18
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		95,68	16,77	95,61	16,69
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч		95,68	16,77	95,61	16,69
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	101,7				
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35		0,35	
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3	0,66				
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,64	2,2	1,1	2,2	1,1
	Строительный мусор	т	7,3	4,84	2,42	4,84	2,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-003-11	61-02-003-12
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	354	305
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	140,18	122
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	140,18	122
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3	0,66	0,66
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,64	2,64
	Строительный мусор	т	7,3	7,3

Таблица ГЭСНр 61-02-004 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Состав работ:

Для норм с 61-02-004-01 по 61-02-004-04, с 61-02-004-07 по 61-02-004-08:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов.

05. Очистка волосяной щеткой.
 Для норм 61-02-004-05, 61-02-004-06:
 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
 03. Оштукатуривание отдельных мест.
 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой.
 06. Прорезка рустов.
 07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м²

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-02-004-01	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм
61-02-004-02	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-004-01
61-02-004-03	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм
61-02-004-04	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-004-03
61-02-004-05	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм
61-02-004-06	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм
61-02-004-07	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-02-004-01 и 61-02-004-03
61-02-004-08	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-02-004-05 и 61-02-004-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-004-01	61-02-004-02	61-02-004-03	61-02-004-04	61-02-004-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	309,7	47,85	278,2	41,6	
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч					519,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36	0,34	1,36	0,34	1,36
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,35		0,35		0,35
04.3.01.06	Раствор декоративный	м ³					0,99
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м ³	4,4	1,1	4,4	1,1	3,4
	Строительный мусор	т	9,7	2,4	9,7	2,4	9,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-004-06	61-02-004-07	61-02-004-08
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	420,4		
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		14,7	
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36		
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,35		
04.3.01.06	Раствор декоративный	м ³	0,99		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м ³	3,4		
	Строительный мусор	т	9,8		

Таблица ГЭСНр 61-02-005 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ:

Для норм с 61-02-005-01 по 61-02-005-04, с 61-02-005-07 по 61-02-005-08:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
 03. Оштукатуривание отдельных мест.
 04. Прорезка рустов.
 05. Очистка волосяной щеткой.
 Для норм 61-02-005-05, 61-02-005-06:
 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
 03. Оштукатуривание отдельных мест.
 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой.
 06. Прорезка рустов.
 07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: 100 м²

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-02-005-01	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм
--------------	---

61-02-005-02	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-005-01
61-02-005-03	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм
61-02-005-04	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-005-03
61-02-005-05	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм
61-02-005-06	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм
61-02-005-07	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-02-005-01 и 61-02-005-03
61-02-005-08	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-02-005-05 и 61-02-005-06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-005-01	61-02-005-02	61-02-005-03	61-02-005-04	61-02-005-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	373,47	55,85	333,9	49,1	
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч					638,4
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,35		0,35		0,35
04.3.01.06	Раствор декоративный	м ³					0,99
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м ³	4,4	1,1	4,4	1,1	3,4
	Строительный мусор	т	9,7	2,4	9,7	2,4	9,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-005-06	61-02-005-07	61-02-005-08
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	514,5		
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		18,4	
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			25
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,35		
04.3.01.06	Раствор декоративный	м ³	0,99		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м ³	3,4		
	Строительный мусор	т	9,8		

Таблица ГЭСНр 61-02-006 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек и телескопических вышек

Состав работ:

Для норм с 61-02-006-01 по 61-02-006-04, с 61-02-006-07 по 61-02-006-12, 61-02-006-15:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов.
05. Очистка волосистой щеткой.

Для норм с 61-02-006-05 по 61-02-006-06, с 61-02-006-13 по 61-02-006-14, 61-02-006-16:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой.
06. Прорезка рустов.
07. Очистка волосистой щеткой.

Измеритель: 100 м²

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

61-02-006-01	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм
61-02-006-02	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-006-01
61-02-006-03	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм
61-02-006-04	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-006-03
61-02-006-05	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм
61-02-006-06	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм
61-02-006-07	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-02-006-01 и 61-02-006-03
61-02-006-08	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-02-006-05 и 61-02-006-06

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с телескопических вышек:

61-02-006-09	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм
61-02-006-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-006-09
61-02-006-11	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм
61-02-006-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-006-11
61-02-006-13	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм
61-02-006-14	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм
61-02-006-15	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-02-006-09, 61-02-006-10
61-02-006-16	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-02-006-13, 61-02-006-14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-006-01	61-02-006-02	61-02-006-03	61-02-006-04	61-02-006-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	362,47	54,85	322,6	47,6	
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч					614,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	120,9	19,6	107,5	15,8	204,9
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,35		0,35
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3					0,99
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	4,4	1,1	4,4	1,1	3,4
	Строительный мусор	т	9,7	2,4	9,7	2,4	9,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-006-06	61-02-006-07	61-02-006-08	61-02-006-09	61-02-006-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	495,7				
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		17,6			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			23,9		
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч				362,47	54,85
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч				171,77	26,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч				171,77	26,2
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	165,2				
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35			0,35	
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3	0,99				
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	3,4			4,4	1,1
	Строительный мусор	т	9,8			9,7	2,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-006-11	61-02-006-12	61-02-006-13	61-02-006-14
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		322,6	47,6	
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч				614,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	127,1	18,54	294,38	236,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	127,1	18,54	294,38	236,53
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,4	0,35
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3			1	3,4
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	4,4	1,1	3,4	0,99
	Строительный мусор	т	9,7	2,4	9,8	9,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-006-15	61-02-006-16
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17,6	
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч		23,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,49	11,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	8,49	11,55

Таблица ГЭСНр 61-02-007 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

Состав работ:

Для норм 61-02-007-01, 61-02-007-03, 61-02-007-05, 61-02-007-07, 61-02-007-09, 61-02-007-11:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Частичная прибивка новой сетки.
04. Оштукатуривание отдельных мест.
05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Для норм 61-02-007-02, 61-02-007-04, 61-02-007-06, 61-02-007-08, 61-02-007-10, 61-02-007-12:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосистой щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:

- 61-02-007-01 до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
 61-02-007-02 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-007-01
 61-02-007-03 более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
 61-02-007-04 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-007-03

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:

- 61-02-007-05 до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
 61-02-007-06 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-007-05
 61-02-007-07 более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
 61-02-007-08 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-007-07

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:

- 61-02-007-09 до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
 61-02-007-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-007-09
 61-02-007-11 более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
 61-02-007-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-007-11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-007-01	61-02-007-02	61-02-007-03	61-02-007-04	61-02-007-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	200,9	31,87	175,3	27,87	244
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,87	0,34	0,87	0,34	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,35		0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0,0007		0,0007		0,0007
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,8	1,1	2,8	1,1	2,8
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм	м2	12		12		12
	Строительный мусор	т	6,2	2,42	6,2	2,42	6,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-007-06	61-02-007-07	61-02-007-08	61-02-007-09	61-02-007-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	37,87	212	33,87	242,15	36,87
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч				80,7	12,29
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3		0,35		0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т		0,0007		0,0007	
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,1	2,8	1,1	2,8	1,1
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм	м2		12		12	
	Строительный мусор	т	2,42	6,2	2,42	6,2	2,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-007-11	61-02-007-12
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	220,15	32,87
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	73,4	11
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0,0007	
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,8	1,1
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм	м2	12	
	Строительный мусор	т	6,2	2,42

Таблица ГЭСНр 61-02-008 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью**Состав работ:**

01. Очистка поверхности.
02. Расшивка трещин.
03. Заполнение трещин растворной смесью.
04. Двукратное нанесение растворной смеси.
05. Шлифование поверхности.
06. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску.
07. Приготовление растворной смеси на месте.

Измеритель: 100 м2

61-02-008-01 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-008-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	62,91
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,57
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	5,64
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,41
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	2
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,54
14.2.06.06-0011	Латекс СКС-65 ГП	т	0,01

Таблица ГЭСНр 61-02-009 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом**Состав работ:**

01. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления.
02. Просеивание песка и заполнение аппарата.
03. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов.
04. Собираание отработанного песка.

Измеритель: 100 м2

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:

- 61-02-009-01 гладкой с земли и лесов
 61-02-009-02 гладкой с лестниц
 61-02-009-03 гладкой с люлек
 61-02-009-04 гладкой с телескопических вышек
 61-02-009-05 с рустами с земли и лесов
 61-02-009-06 с рустами с лестниц
 61-02-009-07 с рустами с люлек
 61-02-009-08 с рустами с телескопических вышек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-009-01	61-02-009-02	61-02-009-03	61-02-009-04	61-02-009-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15,8	19,7	18,9		
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч				18,9	
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч					18,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,9	9,85	9,45	20,79	9,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч				11,34	
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч			6,3		
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	7,9	9,85	9,45	9,45	9,45
91.21.03-502	Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин	маш.-ч	7,9	9,85	9,45	9,45	9,45
4	МАТЕРИАЛЫ						
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-009-06	61-02-009-07	61-02-009-08
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	23,6	22,7	
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч			22,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,8	11,34	24,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				

91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч			13,62
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч		7,5	
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	11,8	11,34	11,34
91.21.03-502	Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин	маш.-ч	11,8	11,34	11,34
4	МАТЕРИАЛЫ				
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,1	0,1	0,1

Таблица ГЭСНр 61-02-010 Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности

Состав работ:

01. Подготовка поверхности.
02. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием.
03. Отделка поверхности.
04. Прочистка декоративного слоя стальными щетками, промывка водой и кислотой.

Измеритель: 100 м2

Восстановление терразитового слоя гладких поверхностей фасадов втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности:

- 61-02-010-01 с земли и лесов
- 61-02-010-02 с лестниц
- 61-02-010-03 с люлек
- 61-02-010-04 с телескопических вышек

Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности:

- 61-02-010-05 с земли и лесов
- 61-02-010-06 с лестниц
- 61-02-010-07 с люлек
- 61-02-010-08 с телескопических вышек

Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов под "шубу" втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности:

- 61-02-010-09 с земли и лесов
- 61-02-010-10 с лестниц
- 61-02-010-11 с люлек
- 61-02-010-12 с телескопических вышек

Восстановление терразитового слоя поверхностей фасадов с рустами под "шубу" втиркой кистями терразитового состава по ранее оштукатуренной поверхности:

- 61-02-010-13 с земли и лесов
- 61-02-010-14 с лестниц
- 61-02-010-15 с люлек
- 61-02-010-16 с телескопических вышек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-010-01	61-02-010-02	61-02-010-03	61-02-010-04	61-02-010-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	80,25				
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч		99,28	94,99	94,99	
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч					111,29
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч				36,17	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч				36,17	
91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч			36,17		
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг	70	70	70	70	70
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	м3	0,7	0,7	0,7	0,7	1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-010-06	61-02-010-07	61-02-010-08	61-02-010-09	61-02-010-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	137,63	132,18	132,18		
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч				141,17	175,11
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			51,17		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч			51,17		
91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч		51,17			
4	МАТЕРИАЛЫ						

01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг	70	70	70	70	70
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	м3	1	1	1	0,7	0,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-010-11	61-02-010-12	61-02-010-13	61-02-010-14
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	167,97	167,97	147,34	182,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		65,67		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч		65,67		
91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	65,67			
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг	70	70	70	70
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,06	0,06	0,06	0,06
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	м3	0,7	0,7	1	1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-010-15	61-02-010-16
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	175,39	175,39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		68,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч		68,67
91.06.09-022	Люльки двухместные самоподъемные, грузоподъемность 300 кг	маш.-ч	68,67	
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.03.06-0003	Кислота соляная техническая	кг	70	70
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,06	0,06
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	м3	1	1

Таблица ГЭСНр 61-02-011 Отделка стен фасада цементно-известковым раствором набрызгом по ранее оштукатуренной поверхности

Состав работ:

- 01. Очистка поверхности.
- 02. Нанесение раствора на поверхность.

Измеритель: 100 м2

Отделка стен фасада цементно-известковым раствором набрызгом по ранее оштукатуренной поверхности:

- 61-02-011-01 с земли и лесов растворомасосом с очисткой поверхности сжатым воздухом
- 61-02-011-02 с земли и лесов растворомасосом с очисткой поверхности щеткой
- 61-02-011-03 с земли и лесов вручную в три слоя через сетку
- 61-02-011-04 с земли и лесов вручную в три слоя с щетки

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-02-011-01	61-02-011-02	61-02-011-03	61-02-011-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	5,38			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		14,42		
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч			22,97	
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч				34,81
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,61	1,4		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	1,4	1,4		
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	1,61	1,4		
4	МАТЕРИАЛЫ					
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,44	0,44	0,44	0,44

Раздел 3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица ГЭСНр 61-03-001 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

Состав работ:

Для норм с 61-03-001-01 по 61-03-001-06, 61-03-001-11, 61-03-001-13:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Для норм с 61-03-001-07 по 61-03-001-10:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой.
06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд.
07. Нанесение декоративного слоя.
08. Обработка и очистка поверхности.

Для норм 61-03-001-12, 61-03-001-14:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности с частичным устройством сетки.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

61-03-001-01	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-03-001-02	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-001-01
61-03-001-03	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-03-001-04	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-001-03
61-03-001-05	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-03-001-06	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-03-001-05
61-03-001-07	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-03-001-08	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-03-001-09	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-03-001-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-03-001-08

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:

61-03-001-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-03-001-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-001-11
61-03-001-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-03-001-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-001-13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-001-01	61-03-001-02	61-03-001-03	61-03-001-04	61-03-001-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	250,76	34,88			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			414,18	48,6	
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч					378,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,68	0,34	1,36	0,34	1,32
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,35		0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4
	Строительный мусор	т	4,84	2,42	9,9	2,42	9,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-001-06	61-03-001-07	61-03-001-08	61-03-001-09	61-03-001-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	14,35				
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч		457,37			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			496,27		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч				590,81	
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч					19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		1,03	1,36	1,36	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3		0,35	0,35	0,35	
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3		0,66	0,99	0,99	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3		2,64	3,4	3,4	
	Строительный мусор	т		7,39	9,86	9,9	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-001-11	61-03-001-12	61-03-001-13	61-03-001-14
-------------	------------------------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	265	46,9		
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч			394,8	50,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,87	0,34	1,74	0,34
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0,0013		0,0026	
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,8	1,1	4,4	1,1
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм	м2	12		26,8	
	Строительный мусор	т	6,2	2,42	9,9	2,42

Таблица ГЭСНр 61-03-002 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

Состав работ:

Для норм с 61-03-002-01 по 61-03-002-06, с 61-03-002-12 по 61-03-002-13:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Для норм с 61-03-002-07 по 61-03-002-10:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой.
06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд.
07. Нанесение декоративного слоя.
08. Обработка и очистка поверхности.

Для норм 61-03-002-11, 61-03-002-14:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности с частичным устройством сетки.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:

61-03-002-01	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-03-002-02	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-002-01
61-03-002-03	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-03-002-04	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-002-03
61-03-002-05	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-03-002-06	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-03-002-05
61-03-002-07	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-03-002-08	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-03-002-09	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-03-002-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-03-002-08

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:

61-03-002-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-03-002-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-002-11
61-03-002-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-03-002-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-002-13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-002-01	61-03-002-02	61-03-002-03	61-03-002-04	61-03-002-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	287,63	42,48			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			457,32	53,35	
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч					426,98
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,35		0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4
	Строительный мусор	т	4,84	2,42	9,9	2,42	9,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-002-06	61-03-002-07	61-03-002-08	61-03-002-09	61-03-002-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	14,8				
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч		526,17			

1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			574,55		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч				651,72	
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч					19,6
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3		0,35	0,35	0,35	
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3		0,66	0,99	0,99	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3		2,64	3,4	3,4	
	Строительный мусор	т		7,39	9,86	9,9	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-002-11	61-03-002-12	61-03-002-13	61-03-002-14
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	318,5	54,59		
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч			477,3	60,83
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0,0013		0,0026	
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,8	1,1	4,4	1,1
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм	м2	14		26,8	
	Строительный мусор	т	6,2	2,42	9,9	2,42

Таблица ГЭСНр 61-03-003 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

Состав работ:

Для норм с 61-03-003-01 по 61-03-003-06, 61-03-003-13, 61-03-003-15:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.

02. Подготовка поверхности.

03. Оштукатуривание отдельных мест.

04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Для норм 61-03-003-07, с 61-03-003-09 по 61-03-003-11:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.

02. Подготовка поверхности.

03. Оштукатуривание отдельных мест.

04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

05. Насечка и смачивание поверхности водой.

06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд.

07. Нанесение декоративного слоя.

08. Обработка и очистка поверхности.

Для нормы 61-03-003-08:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.

02. Подготовка поверхности.

03. Оштукатуривание отдельных мест.

04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

05. Насечка и смачивание поверхности водой.

06. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.

07. Нанесение декоративного слоя.

08. Обработка и очистка поверхности.

Для норм 61-03-003-12, 61-03-003-14:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.

02. Подготовка поверхности с частичным устройством сетки.

03. Оштукатуривание отдельных мест.

04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:

61-03-003-01	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-03-003-02	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-003-01
61-03-003-03	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-03-003-04	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-003-03
61-03-003-05	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-03-003-06	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-03-003-05
61-03-003-07	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-03-003-08	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 30 мм
61-03-003-09	декоративным раствором с рустами толщиной слоя свыше 30 до 40 мм
61-03-003-10	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-03-003-11	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-03-003-09

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:

61-03-003-12	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-03-003-13	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-003-12
61-03-003-14	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм

61-03-003-15 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-03-003-14							
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-003-01	61-03-003-02	61-03-003-03	61-03-003-04	61-03-003-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	320,1	58,2			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			527,1	85,1	
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч					451,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	106,7	19,4	175,7	28,4	150,5
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,35		0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4
	Строительный мусор	т	4,84	2,42	9,9	2,42	9,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-003-06	61-03-003-07	61-03-003-08	61-03-003-09	61-03-003-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	17,6				
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч		559,45			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч			486,4	589,9	
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч					905,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч		186,5	162,1	196,6	301,7
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3		0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3		0,66	0,66	0,99	0,99
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3		2,64	2,64	3,4	3,4
	Строительный мусор	т		7,39	7,4	9,86	9,9

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-003-11	61-03-003-12	61-03-003-13	61-03-003-14	61-03-003-15
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	23,9	309,11	52,9		
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч				460,8	75,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч		103,3	17,7	153,9	25,3
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3		0,35		0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т		0,0013		0,0026	
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3		2,8	1,1	4,4	1,1
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм	м2		14		26,8	
	Строительный мусор	т		6,2	2,42	9,9	2,42

Таблица ГЭСНр 61-03-004 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Состав работ:

Для норм с 61-03-004-01 по 61-03-004-05, 61-03-004-13:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Для норм с 61-03-004-06 по 61-03-004-10:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Нанесение декоративного слоя.

04. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой.

05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Для норм 61-03-004-11, 61-03-004-12:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Подготовка поверхности с частичным устройством сетки.
03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-03-004-01	с земли и лесов
61-03-004-02	с лестниц
61-03-004-03	с люлек
61-03-004-04	с телескопических вышек
61-03-004-05	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-03-004-04
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:	
61-03-004-06	с земли и лесов
61-03-004-07	с лестниц
61-03-004-08	с люлек
61-03-004-09	с телескопических вышек
61-03-004-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-03-004-09
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:	
61-03-004-11	с земли и лесов
61-03-004-12	с лестниц
61-03-004-13	с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-004-01	61-03-004-02	61-03-004-03	61-03-004-04	61-03-004-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	323,4	389	375,8	375,8	16,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч				165,24	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36				
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч				165,24	
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч			125,3		
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35	0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Строительный мусор	т	9,68	9,68	9,68	9,68	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-004-06	61-03-004-07	61-03-004-08	61-03-004-09	61-03-004-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	764,4	940,2	905,1	905,1	25,17
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч				526,67	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36				
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч				526,67	
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч			301,7		
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35	0,35	
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3	0,99	0,99	0,99	0,99	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	3,41	3,41	3,41	3,41	
	Строительный мусор	т	9,88	9,88	9,88	9,88	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-004-11	61-03-004-12	61-03-004-13
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	288	405,8	331,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36		
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч			110,7
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0,0014	0,0014	0,0014
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	4,4	4,4	4,4
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм	м2	13	13	13
	Строительный мусор	т	9,7	9,7	9,7

Таблица ГЭСНр 61-03-005 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

Состав работ:

Для норм с 61-03-005-01 по 61-03-005-05:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Для норм с 61-03-005-06 по 61-03-005-10:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Нанесение декоративного слоя.
04. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой.
05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Для норм с 61-03-005-11 по 61-03-005-13:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой, устройство сетки.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно.
05. Нарезка на грунте борозд.
06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.
07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
08. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой.
09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-03-005-01	с земли и лесов
61-03-005-02	с лестниц
61-03-005-03	с люлек
61-03-005-04	с телескопических вышек
61-03-005-05	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-03-005-04

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-03-005-06	с земли и лесов
61-03-005-07	с лестниц
61-03-005-08	с люлек
61-03-005-09	с телескопических вышек
61-03-005-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-03-005-09

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

61-03-005-11	с земли и лесов
61-03-005-12	с лестниц
61-03-005-13	с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-005-01	61-03-005-02	61-03-005-03	61-03-005-04	61-03-005-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	389	471,4	454,6	454,6	18,27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч				182,9	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36				
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч				182,9	
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч			151,5		
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35	0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Строительный мусор	т	9,68	9,68	9,68	9,68	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-005-06	61-03-005-07	61-03-005-08	61-03-005-09	61-03-005-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	940,2	1 161,3	1 116,1	1 116,1	25,62
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч				567,7	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36				
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч				567,7	
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч			372		
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35	0,35	
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3	0,99	0,99	0,99	0,99	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	3,41	3,41	3,41	3,41	

Строительный мусор	т	9,88	9,88	9,88	9,88	
--------------------	---	------	------	------	------	--

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-005-11	61-03-005-12	61-03-005-13
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	337,5	413,5	399,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36		
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч			133,4
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0,0014	0,0014	0,0014
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	4,4	4,4	4,4
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм	м2	13	13	13
	Строительный мусор	т	9,7	9,7	9,7

Таблица ГЭСНр 61-03-006 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

Состав работ:

Для норм с 61-03-006-01 по 61-03-006-08, с 61-03-006-17 по 61-03-006-20:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно.
05. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.
06. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

Для норм с 61-03-006-09 по 61-03-006-16:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно.
05. Нарезка на грунте борозд.
06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.
07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
08. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой.
09. Очистка волосистой щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2:

- 61-03-006-01 с земли и лесов
- 61-03-006-02 с лестниц
- 61-03-006-03 с люлек
- 61-03-006-04 с телескопических вышек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2:

- 61-03-006-05 с земли и лесов
- 61-03-006-06 с лестниц
- 61-03-006-07 с люлек
- 61-03-006-08 с телескопических вышек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 1 м2:

- 61-03-006-09 с земли и лесов
- 61-03-006-10 с лестниц
- 61-03-006-11 с люлек
- 61-03-006-12 с телескопических вышек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2:

- 61-03-006-13 с земли и лесов
- 61-03-006-14 с лестниц
- 61-03-006-15 с люлек
- 61-03-006-16 с телескопических вышек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по дереву известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2:

- 61-03-006-17 с земли и лесов
- 61-03-006-18 с лестниц

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по дереву известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2:

- 61-03-006-19 с земли и лесов
- 61-03-006-20 с лестниц

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-006-01	61-03-006-02	61-03-006-03	61-03-006-04	61-03-006-05
-------------	------------------------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	467,4	561,9			
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч			545,1		
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч				545,1	404,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч				244	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч				244	
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч			181,7		
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-006-06	61-03-006-07	61-03-006-08	61-03-006-09	61-03-006-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	485,3				
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч		469,5	469,5	898,6	
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч					1 101,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			210,4		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч			210,4		
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч		156,5			
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3				1,8	1,8
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	5,8	5,8	5,8	5,1	5,1
	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	15,5	15,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-006-11	61-03-006-12	61-03-006-13	61-03-006-14	61-03-006-15
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	1 061,4	1 061,4	669,7	814,6	765,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		439			
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч		439			
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	353,8				255,1
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
	Строительный мусор	т	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-006-16	61-03-006-17	61-03-006-18	61-03-006-19	61-03-006-20
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	765,2	413,9			
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч			496,4		
1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч				360,3	
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч					429,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	332				
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	332				
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0051	Гвозди отделочные	т		0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3	1,8				
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	5,1	5,8	5,8	5,8	5,8

08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм	м2		12	12	12	12
	Строительный мусор	т	15,5	12,8	12,8	12,8	12,8

Таблица ГЭСНр 61-03-007 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

Состав работ:

Для норм с 61-03-007-01 по 61-03-007-08, с 61-03-007-17 по 61-03-007-20:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно.
05. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.
06. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

Для норм с 61-03-007-09 по 61-03-007-16:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно.
05. Нарезка на грунте борозд.
06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.
07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
08. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой.
09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: 100 м2

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2:

- 61-03-007-01 с земли и лесов
- 61-03-007-02 с лестниц
- 61-03-007-03 с люлек
- 61-03-007-04 с телескопических вышек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2:

- 61-03-007-05 с земли и лесов
- 61-03-007-06 с лестниц
- 61-03-007-07 с люлек
- 61-03-007-08 с телескопических вышек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 1 м2:

- 61-03-007-09 с земли и лесов
- 61-03-007-10 с лестниц
- 61-03-007-11 с люлек
- 61-03-007-12 с телескопических вышек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2:

- 61-03-007-13 с земли и лесов
- 61-03-007-14 с лестниц
- 61-03-007-15 с люлек
- 61-03-007-16 с телескопических вышек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по дереву известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2:

- 61-03-007-17 с земли и лесов
- 61-03-007-18 с лестниц

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных и вертикальных тяг по дереву известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2:

- 61-03-007-19 с земли и лесов
- 61-03-007-20 с лестниц

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-007-01	61-03-007-02	61-03-007-03	61-03-007-04	61-03-007-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	561,9				
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч		685,8			
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч			661,7		
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч				661,7	
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч					485,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч				441	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч				441	
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч			220,6		
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-007-06	61-03-007-07	61-03-007-08	61-03-007-09	61-03-007-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч	587,1	567,2			
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч			567,2		
1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч				1 101,3	
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч					1 354,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			415		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч			415		
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч		189,1			
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3				1,8	1,8
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	5,8	5,8	5,8	5,1	5,1
	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	15,5	15,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-007-11	61-03-007-12	61-03-007-13	61-03-007-14	61-03-007-15
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	1 303,8				
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч		1 303,8			
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч			814,6		
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч				995,2	
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч					959,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		667			
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч		667			
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	434,6				319,8
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
	Строительный мусор	т	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-007-16	61-03-007-17	61-03-007-18	61-03-007-19	61-03-007-20
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	959,5				
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч		496,4			
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч			599,6		
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч				429,5	
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч					516
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	508,8				
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	508,8				
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0051	Гвозди отделочные	т		0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
04.3.01.06	Раствор декоративный	м3	1,8				
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	5,1	5,8	5,8	5,8	5,8
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм	м2		12	12	12	12
	Строительный мусор	т	15,5	12,8	12,8	12,8	12,8

Таблица ГЭСНр 61-03-008 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Состав работ:

01. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

Измеритель: 100 м2

61-03-008-01 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-008-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,1
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	1,82

Таблица ГЭСНр 61-03-009 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм**Состав работ:**

01. Приготовление раствора с полимерной добавкой.

02. Грунтовка поверхности.

03. Приготовление раствора из сухой цементно-песчаной смеси.

04. Нанесение раствора вручную с затиркой.

Измеритель: 100 м2

61-03-009-01 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-03-009-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	57,25
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,26
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,67
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,3
01.7.08.05-0008	Добавка полимерная к бетону и цементному раствору	т	0,005
02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,51
03.2.01.01	Цемент	т	0,714

Раздел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ**Таблица ГЭСНр 61-04-001 Перетирка штукатурки****Состав работ:**

01. Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности.

02. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности.

03. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

Измеритель: 100 м2

Перетирка штукатурки:

61-04-001-01	внутренних помещений
61-04-001-02	фасадов гладких с земли и лесов
61-04-001-03	фасадов гладких с лестниц
61-04-001-04	фасадов гладких с люлек
61-04-001-05	фасадов гладких с телескопических вышек
Перетирка штукатурки фасадов с рустами:	
61-04-001-06	с земли и лесов
61-04-001-07	с лестниц
61-04-001-08	с люлек
61-04-001-09	с телескопических вышек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-04-001-01	61-04-001-02	61-04-001-03	61-04-001-04	61-04-001-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2	30,8	38,1	37,1	37,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1				19,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,1			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1				
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч					19,21
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные,	маш.-ч				12,4	

	грузоподъемность 120 кг						
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,034	0,03	0,03	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-04-001-06	61-04-001-07	61-04-001-08	61-04-001-09
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	41,3	51,8	49,7	49,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч				25,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			
91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч				25,34
91.06.09-021	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч			16,6	
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01	0,01	0,01	0,01
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,03	0,03	0,03	0,03

Таблица ГЭСНр 61-04-002 Насечка поверхностей под штукатурку

Состав работ:

01. Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм.

02. Очистка поверхности от пыли и грязи.

Измеритель: 100 м2

Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:

61-04-002-01 по кирпичу

61-04-002-02 по бетону

Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:

61-04-002-03 по кирпичу

61-04-002-04 по бетону

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-04-002-01	61-04-002-02	61-04-002-03	61-04-002-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	28	49,5	34	60,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,14	5,73	3,81	6,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч	3,14	5,73	3,81	6,94
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,14	5,73	3,81	6,94

Таблица ГЭСНр 61-04-003 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

Состав работ:

Для норм 61-04-003-01, 61-04-003-03:

01. Разметка и нарезка сетки на полосы.

02. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором.

03. Приготовление гипсового раствора вручную.

Для нормы 61-04-003-02:

01. Разметка и нарезка сетки на полосы.

02. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями.

03. Приготовление гипсового раствора вручную.

Для нормы 61-04-003-04:

01. Разметка и нарезка сетки на полосы.

02. Обертывание балок сеткой с креплением.

03. Приготовление гипсового раствора вручную.

Для норм с 61-04-003-05 по 61-04-003-08:

01. Разметка и нарезка сетки на полосы.

02. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора.

03. Приготовление гипсового раствора вручную.

Измеритель: 100 м2

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:

61-04-003-01 по кирпичным и бетонным поверхностям

61-04-003-02 по дереву и гипсовым плитам

61-04-003-03 в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным

61-04-003-04	Обертывание балок сеткой
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:	
61-04-003-05	стен и перегородок
61-04-003-06	потолков, лестничных маршей
61-04-003-07	столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера
61-04-003-08	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-04-003-01	61-04-003-02	61-04-003-03	61-04-003-04	61-04-003-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81,6	52	71,14	26,2	
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч					60,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,1	0,16	0,08	0,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,05	0,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,1	0,16	0,08	0,45
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,18		0,09		0,18
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т		0,0065	0,0035		
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,25		0,125		0,25
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3					0,38
08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	110	110	110	108	108

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-04-003-06	61-04-003-07	61-04-003-08
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	68	86,6	102,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,47	0,45	0,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,2	0,2	0,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47	0,45	0,48
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,18	0,18	0,18
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,25	0,25	0,25
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,42	0,39	0,43
08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108	108	108

Таблица ГЭСНр 61-04-004 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

Состав работ:

Для нормы 61-04-004-01:

01. Набивка гвоздей.

02. Оплетение проволокой с ячейками размером 50х50 мм.

Для нормы 61-04-004-02:

01. Прибивка сетки штукатурной.

Измеритель: 100 м2

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

61-04-004-01 из гвоздей с оплетением проволокой

61-04-004-02 из сетки штукатурной

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-04-004-01	61-04-004-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	105,9	39
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0,005	0,004
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5х5 мм	м2		52
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,06	

Таблица ГЭСНр 61-04-005 Замена основания под штукатурку

Состав работ:

Для норм с 61-04-005-01 по 61-04-005-06:

01. Очистка поверхности от негодной дроби или сетки.

02. Удаление гвоздей.

03. Подбивка новой сетки.

Для норм с 61-04-005-07 по 61-04-005-10:

01. Очистка поверхности от негодной дроби или сетки.

02. Удаление гвоздей.

03. Подбивка новой сетки.

04. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.

Измеритель: 100 м2

Замена основания под штукатурку без изоляционного слоя:

61-04-005-01	стен площадью до 10 м2
61-04-005-02	стен площадью до 20 м2
61-04-005-03	потолков площадью до 10 м2
61-04-005-04	потолков площадью до 20 м2
61-04-005-05	столбов, колонн площадью до 10 м2
61-04-005-06	столбов, колонн площадью до 20 м2

Замена основания под штукатурку с изоляционным слоем:

61-04-005-07	стен площадью до 10 м2
61-04-005-08	стен площадью до 20 м2
61-04-005-09	потолков площадью до 10 м2
61-04-005-10	потолков площадью до 20 м2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-04-005-01	61-04-005-02	61-04-005-03	61-04-005-04	61-04-005-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	48,3	41	57,8	49,4	72,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм	м2	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-04-005-06	61-04-005-07	61-04-005-08	61-04-005-09	61-04-005-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	62	58,8	50,4	71,4	60,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0,0041	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5x5 мм	м2	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8
12.2.03.15	Материалы изоляционные	м2		104	104	104	104

Таблица ГЭСНр 61-04-006 Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию**Состав работ:**

01. Очистка и обеспыливание поверхности вручную.

02. Грунтование поверхности.

03. Нанесение клеевого состава на поверхность.

04. Наклеивание сетки с разглаживанием и прирезкой по месту.

Измеритель: 100 м2

61-04-006-01 Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-04-006-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	21,13
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.8.01.06	Сетки стеклянные	м2	111,1
14.1.02.03-0002	Клей марка ПВА	кг	20,6
14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	10,3